

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção, desmontagem e limpeza final do estaleiro, com todas as necessidades para permitir a execução da obra, incluindo ainda a implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com o Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de outubro e atualizações e ainda a implementação do Plano de Prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição.	vg	1
	2	EQUIPAMENTO URBANO DESPORTIVO		
	2.1	Fornecimento e montagem de equipamento de ginástica, em aço inox 316 escovado, com uma área de 4,50x3,00 metros e 2,40 metros de altura, constituído por pórtico e base reticulada compostos por peças de várias secções, fixados a uma fundação em betão armado, devidamente calculada para cada local e executada com acessórios de qualidade e resistência adequados à função a que se destina, de acordo com as especificações técnicas do produto. Será equipado com prancha de abdominais em madeira de pinho tratada com 2cm de espessura, expositor em aço inox 316 com vidro temperado de 10mm, painel informativo com as recomendações de segurança e placas com indicação do modo de uso dos diversos exercícios e pavimento em régua de madeira de pinho tratado em autoclave industrial, com secção de 15x3,5cm e junta de 1cm, incluindo a carga, transporte e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua instalação e funcionamento em boas condições de segurança:		
2	2.1.1	Complexo desportivo de Santa Cruz do Bispo	UN	1
3	2.1.2	Parque das Varas, Leça do Bailio	UN	1
4	2.1.3	Parque de Picoutos, Leça do Bailio	UN	1
5	2.1.4	Parque das Piscinas de São Mamede	UN	1
6	2.1.5	Praça das Sete Bicas, Senhora da Hora	UN	1