

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro. Incluindo sinalização temporária da obra.	vg	1
2	1.2	Fornecimento de painel de obra. Os trabalhos incluem todos os trabalhos necessários para sua implantação.	UN	2
3	1.3	Limpeza geral da obra	vg	1
4	1.4	Regularização de camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) existente, devidamente regado e compactado.	m2	630
	2	PAVIMENTAÇÃO		
5	2.1	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação betuminosa	m2	630
6	2.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	6190
7	2.3	Regularização de pavimentos em mistura betuminosa densa (binder) incluindo a prévia rega de impregnação	TON	216
8	2.4	Fornecimento e aplicação de macadame betuminoso com 0,08m de espessura,	m2	630
9	2.5	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,06m de espessura,	m2	6190
	3	DRENAGEM PLUVIAL		
10	3.1	Execução de valetas betão com largura mínima de 0,60m e máxima de 1,00m.	ml	525
11	3.2	Execução de serventias em betão, sobre valeta	ml	36
12	3.3	Execução de sumidouros pluviais, incluindo escavação, transporte a vazadouro e grelha metálica antiroubo em FFD.	UN	1
13	3.4	Fornecimento e aplicação de reservatório do tipo MAHOR AQUA, com capacidade para 71m³ em chapas de aço galvanizado do tipo DX51 Z275, revestimento interior em lona de PVC com densidade de 630g/m² vulcanizada integralmente executada por máquina de alta frequência e manta geotextil com densidade de 300g/m² para almofada entre a lona e chapa de aço.	vg	1
	4	SINALIZAÇÃO		
14	4.1	Linha branca continua (LBC), com espessura 0,12m	ml	80
15	4.2	Linha branca descontinua (LBT 3/4) com 0,12m	ml	1090
16	4.3	Linha branca continua (LBC), com espessura 0,15m	ml	2388
17	4.4	Linha branca descontinua (LBT 1,5/2) com 0,15m	ml	33
18	4.5	Barras de Paragem	ml	30
19	4.6	Inscrição STOP	UN	4
20	4.7	Fornecimento de aplicação de Guardas de Segurança	ml	200
	5	DIVERSOS		
21	5.1	Levantamento de todas as tampas e grelhas para a cota final do novo pavimento.	UN	16