

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	local de execução
1	2.1.a	Desmontagem das divisórias existentes considerando o reaproveitamento da estrutura de suporte do teto e recolha dos cabos da rede informáticaDesmontagem das divisórias existentes considerando o reaproveitamento da estrutura de suporte do teto e recolha dos cabos da rede informática	vg	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
2	2.1.b	Desmontagem do teto falso	m2	170	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
3	2.1.c	Remoção do piso flutuante	m2	170	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
4	2.2.a	Alterar a posição dos pilares P2, P4 e P7	vg	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
5	2.2.b	Reforçar a viga existente em consequência da omissão do pilar P8	vg	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
6	2.2.c	Fornecimento e montagem de teto em placas de gesso cartonado (pladur)	m2	170	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
7	2.2.d	Fornecimento e instalação de iluminação led de 18 W, de encastrar, no teto falso das salas de trabalho, inclui cablagem e aparelhagem necessária ao seu funcionamento	UN	24	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
8	2.2.e	Fornecimento e instalação de iluminação led de 12 W, de encastrar, no teto falso dos corredores, inclui cablagem e aparelhagem necessária ao seu funcionamento	UN	6	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
9	2.2.f	Fornecimento e montagem de parede em placas de gesso cartonado (pladur)	m2	67	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
10	2.2.g	Pintura do teto e de todas as paredes	m2	320	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
11	2.2.h	Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento e rodapé em vinil tipo Forbo ou equivalente ref. Eternal wood ref. ^a 10842 cream oak	m2	170	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
12	2.2.i	Regularização do chão para aplicação do revestimento	vg	1	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
13	2.2.j	Fornecimento e montagem de divisórias em alumínio lacado a cinza, com perfis de alumínio em H . O revestimento são painéis duplos de melamina de 8mm até à altura de 800mm (cor a decidir por amostra), o restante até 2650mm em vidro temperado de 6mm, com listas serigrafadas (conforme imagem em anexo B), vidro apenas numa face. (Unidade - ML)	UN	42	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
14	2.2.k	Fornecimento e montagem de portas de 800 mm de largura, de alumínio lacado a cinza com painéis duplos de melamina de 8mm até à altura de 800mm e o restante até 2650mm com vidro temperado de 6 mm com listas serigrafadas (iguais às divisórias)	UN	6	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
15	2.2.l	Fornecimento e montagem de calha técnica com 110x50mm em branco, Efapel Logus 90 ou equivalente, inclui ângulos, topos e curvas necessárias Nota: Nas paredes de pladur a instalação elétrica será pelo interior da parede (Unidade - ML)	UN	50	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços

16	2.2.m	Fornecimento e montagem de tomadas de energia elétrica Efapel Logus 90 ou equivalente, inclui cablagem necessária ao seu funcionamento.	UN	50	Direção de Abastecimento - Departamento de Apoio e Serviços
----	-------	---	----	----	---