



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	MURO SOUTO D'UFO - VILAMAIOR Nota: Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos (CE), condições técnicas gerais (CTG), condições técnicas especiais (CTE),etc.		
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	MOVIMENTO DE TERRAS		
3	3.1	Escavação em terreno de qualquer natureza para alargamento da via com implantação de novas cotas de terreno da obra de acordo com as desenhos de pormenor, incluindo consolidação e regularização de taludes e de serventias e carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavação a vazadouro autorizado.	vg	1
	4	MUROS		
4	4.1	Fornecimento e execução do muro de suporte de terras em alvenaria de pedra de granito em aparelho irregular com junta argamassada, incluindo movimento terras, fundação em betão ciclópico e demais trabalhos necessários.	m2	200