

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Levantamento da calçada existente e respetiva camada de assentamento, incluindo a regularização e compactação do terreno, bem como o transporte depósito em vazadouro dos produtos sobrantes.	m2	750
2	1.2	Fresagem de pavimento betuminoso, numa espessura de 0,03m, incluindo o transporte de depósito em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes.	m2	400
	2	MOVIMENTO DE TERRAS		
3	2.1	Escavação em solos de qualquer natureza, para estabelecimento do fundo de caixa da plataforma de rodagem.	m3	65
4	2.2	Aterro com produtos provenientes da escavação devidamente selecionados, com colocação em camadas de espessura não superior a 0,25 m, para estabelecimento do leito de pavimento, incluindo carga, transporte, rega e compactação.	m3	10
5	2.3	Carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnização por depósito.	m3	66
	3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
6	3.1	Execução de sumidouro simples incluindo , escavação, aterro, carga e transporte de terras a vazadouro, aro e grelha articulada classe C250, ramal diam.200mm e todos os trabalhos necessários.	UN	3
7	3.2	Reposicionamento de sumidouros incluindo escavação, aterro, carga e transporte de terras a vazadouro e todos os trabalhos necessários.	UN	5
8	3.3	Limpeza, desobstrução e reparação de sumidouros existentes a manter, incluindo os ramais de ligação às caixas de visita.	UN	3
	4	PAVIMENTAÇÃO		
9	4.1	Execução de camada granular com características de base em agregado de granulometria extensa com 0.15m, após recalque devidamente regada, regularizada e compactada, sob betuminoso em estacionamentos.	m2	340
10	4.2	Execução de camada de regularização em betão betuminoso AC14 reg 35/50 (BB), com 0,05m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, transporte, rega de impregnação em emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta à taxa mínima de 1,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.	m2	340
11	4.3	Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactação e demais trabalhos inerentes.	m2	950
12	4.4	Fornecimento e colocação em passeios de calçada de cubos 0,05x0,05x0,05, da região (tipo \\\\"Bordeira\\\" ou equivalente), formando pendente para escoamento das águas, incluindo regularização e compactação do solo de fundação, camada de assentamento em areia ou pó de pedra com 0,10 m, e fechamento de juntas com mistura de areia e cimento a traço 1:5.	m2	700
13	4.5	Fornecimento e aplicação de lancil de passeio pré-fabricado 0,15x0,20x1,0, de remate do pavimento betuminoso e estacionamento, incluindo rebaixamento nas zonas de entrada de veículos, fechamento de juntas e fundação em betão simples.	ml	250