

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	1	Gradeamento do Observatório			
1	1.1.	Remoção cuidadosa do gradeamento, carregamento em transporte apropriado e reparação em instalações próprias	ML	50,10	
2	1.2.	Fornecimento pontual de material novo adaptado ao estado do atual gradeamento, incluindo peças decorativas em falta	ML	50,10	
3	1.3.	Fornecimento de estrutura de suporte ao gradeamento igual ao existente	ML	50,10	
4	1.4.	Decapagem, metalização e pintura da estrutura e gradeamento. Fornecimento de ferrolho e cadeado para portão	ML	50,10	
5	1.5.	Montagem no local, incluindo nova furação e chumbamento no capeamento do muro existente	ML	50,10	1.5.1. 1º Troço com aproximadamente-5000 mm + 800 mm (PORTÃO) = 5800mm 1.5.2. 2º Troço com aproximadamente-5800 mm 1.5.3. 3º Troço com aproximadamente-31000 mm 1.5.4. 4º Troço com aproximadamente-7500 mm
	2.	Jardim das Monocotiledóneas			
6	2.1.	Fornecimento e fixação de gradeamento adaptado e igual ao existente (Troço Totalmente Novo)	μL	2,00	
	3.	Portão e Gradeamento de Acesso à Escadaria			
7	3.1.	Fornecimento e montagem de gradeamento metálico em varão de aço redondo de 20mm e barra de aço 50x10 mm com 1500mm de altura aproximadamente, com efeitos decorativos iguais aos existentes e com varão quadrado com 25 mm para fixar ao gradeamento de 2000 em 2000mm aproximadamente, para suporte e fixação ao solo. O tratamento será por decapagem, metalização e o acabamento a tinta de esmalte poliuretano de 2 componentes de cor igual ao existente	m	15,00	
8	3.2.	Fornecimento e montagem de 1 portão com 3ml com 2 meias folhas com materiais e acabamento igual ao gradeamento, incluindo 3 prumos em tubo de 3 polegadas topejados com elementos decorativos idênticos ao existente	vg	1,00	
9	3.3.	Abertura de furações e fixação de todo o gradeamento incluindo 3 pilares de suporte e decoração	ML	18,01	
	4.	Portão - Borboletário			
10	4.1.	Remoção cuidadosa do gradeamento, carregamento em transporte apropriado e reparação em instalações próprias; Remoção dos Painéis superiores (Circulas) do Portão. Reparação dos painéis inferiores em instalações próprias. Fornecimento pontual de material novo adaptado ao estado do atual Portão, incluindo peças decorativas em falta	ML	1,80	4.1.1. Fornecimento e adaptação de dois painéis novos para a parte superior 4.1.2. Fornecimento de estrutura de suporte ao Portão igual ao existente 4.1.3. Decapagem, metalização e pintura da estrutura do Portão. Fornecimento de ferrolho e cadeado. Montagem no local, incluindo nova fixação
	5.	Outros			
11	5.1.	Fornecimento e montagem de Poste adaptado para suporte de árvore, inclui execução de maciço de betão	UN	1,00	