

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
	Nota	Trabalhos a realizar de acordo com o projectoe satisfazendo o especificado no C.E.		
	1.1	Trabalhos preparatórios:		
1	1.1.1	Abertura de caixa com 0,29 m de profundidade em terreno de qualquer natureza em zonas de concordância de cotas, incluindo regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito.	m2	60
2	1.1.2	Execução de valetas em terreno de qualquer natureza, em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de águas superficiais, incluindo remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.	m	380
	2	PAVIMENTAÇÃO		
	Nota	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente o perfil transversal tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.		
	2.1	Camadas granulares:		
	2.1.1	Com características de base:		
3	2.1.1.1	Em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20 m de espessura	m2	760
	2.2	Camadas de misturas betuminosas a quente:		
	2.2.1	Com características de regularização:		
4	2.2.1.1	Em mistura betuminosa densa AC20 reg 35/50 (MBD), com 0,05 m de espessura, incluindo rega de impregnação	m2	570
	2.2.2	Com características de desgaste :		
5	2.2.2.1	Em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,04 m de espessura, incluindo rega de colagem	m2	570
	2.3	Enchimento de bermas com detritos de pedreira:		
6	2.3.1	Com espessura de 0,09 m e uma largura média de 0,50 m, devidamente compactada	m	380
	3	SINALIZAÇÃO		
	Nota	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	3.1	Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:		
	3.1.1	Marcas longitudinais		
7	3.1.1.1	Linha branca contínua, com 0,12 m de largura (LBC), incluindo linha branca tracejada, com 0,12 m de largura (LBTg 0,12; 1/1), nas serventias	m	380
	3.2	Sinalização temporária:		
8	3.2.1	Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, colocação e desmontagem.	vg	1