

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.0	ESTALEIRO		
	1.1	Montagem, desmontagem de estaleiro e limpeza diária dos locais de obra de forma a que os espaços se mantenham habitáveis no decorrer da obra. Limpeza final com a conclusão		
	.	Montagem e desmontagem de equipamento de segurança caso se verifique necessário, de modo a garantir a segurança de todos os elementos que circulem pelos espaços onde decorrem as obras.		
	.	Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança de acordo com o artigo 14.º do Decreto- Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro.		
	.	Carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos produtos sobranes provenientes de desmontes, demolições e escavações.		
	.	O transporte de resíduos só pode ser efectuado por entidades autorizadas em condições ambientalmente adequadas.		
	.	O adjudicatário terá de garantir o adequado encaminhamento dos resíduos para destino final, tendo em conta a legislação aplicável relativamente à gestão e resíduos.		
	.	O adjudicatário deverá assegurar a confirmação de que as instalações para onde são conduzidos os resíduos são instalações autorizadas e licenciadas para o efeito.		
	.	Nota: É obrigatório a apresentação das guias de confirmação do reencaminhamento dos produtos sobranes a vazadouro autorizado.		
	.	NOTA: As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, são apresentados a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo entender-se como associados ao termo "ou equivalente".		
1	.	As descrições constantes dos capítulos/artigos a seguir indicados incluem o fornecimento dos materiais ao local da obra, operações de armazenamento, sua aplicação e acabamento, incluindo todos os meios necessários para o efeito, como sejam andaimes e/ou sistemas de elevação, a mão de obra e os respectivos trabalhos mencionados no caderno de encargos, especificações técnicas, memória descritiva e peças desenhadas mesmo se não referido no articulado e as operações complementares e acessórias implícitas e explícitas, bem como transporte dos produtos de demolição e desmontagem a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, de acordo com a Lei em vigor.	vg	1
	.	Recomenda-se uma visita ao local da obra para conhecimento de todos os trabalhos aqui descritos e respectivas condições.		
	2.0	LEVANTAMENTOS E DEMOLIÇÕES		
2	2.1	Desmorte e remoção de todos os vãos de madeira existentes e porta do refeitório, no edifício dos Serviços Centrais da Casa Pia de Lisboa, incluído transporte a vazadouro autorizado.	UN	197
3	2.2	Desmorte e remoção de todos os estores existentes no edifício dos Serviços Centrais da Casa Pia de Lisboa, incluído transporte a vazadouro autorizado.	UN	173
	3.0	Vãos PVC		
	3.1	Fornecimento e montagem de vãos de janelas em PVC, fixo, Oscilobatente e basculante da "Cortizol" da série A70 Abisagrada na cor branco com vidro duplo incolor da Guardian Sun, ou equivalente, com 4mm+caixa 14mm+6mm, incluindo todos os trabalhos, remates, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento. (peças		
4	3.1.1	1400mm L x 1200mm A - oscilobatente com bandeira fixa	UN	146
5	3.1.2	1100mm L x 900mm A - basculante com bandeira fixa	UN	14
6	3.1.3	1400mm L x 900mm A - basculante com bandeira fixa	UN	23
7	3.1.4	650mm L x 900mm A - basculante com bandeira fixa	UN	10
8	3.1.5	1300mm L x 600mm A - fixa	UN	1
9	3.1.6	3200mm L x 1400mm A - fixa	UN	1
10	3.1.7	3200mm L x 2400mm A - fixa	UN	1
	4.0	Vão Alumínio		
	4.1	Fornecimento e montagem de vão de porta de alumínio com 2 folhas de abrir, com painel em alumínio lacado a branco, fechadura e barra anti-panico incluindo todos os trabalhos, remates, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.		
11	4.1.1	1400mm L x 2100mm A - abrir de 2 folhas	UN	1

	5.0	Estores		
	5.1	Fornecimento e montagem de estores de vão interior completo com esteiras de laminas de 45mm de espessura, em alumínio térmico, com calhas laterais 53x22, lacado a branco com sistema manual de fita, incluindo todos os trabalhos, remates, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.		
12	5.1.1	1400mm L x 1200mm A	UN	126
13	5.1.2	1100mm L x 900mm A	UN	14
14	5.1.3	1400mm L x 900mm A	UN	23
15	5.1.4	650mm L x 900mm A	UN	10