

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Escola EB1 e JI de Casal Ramos		
1	1.1	No Jardim de Infância-Lavagem do telhado com jato de água de alta pressão, aplicação de hidrofugante.	m2	230
2	1.2	No Jardim de Infância-Lavagem de paredes com jato de água de alta pressão, reparar as fissuras existentes e pequenos buracos com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para fachadas de cor branco, incluindo a montagem de andaimes.	m2	191
3	1.3	No Jardim de Infância-Lavagem de muretes nas traseiras e parque com jato de água de alta pressão, reparar as fissuras existentes e pequenos buracos com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para fachadas da cor existente, incluindo a montagem de andaimes.	m2	25
4	1.4	EB 1 -Lavagem do telhado com jato de água de alta pressão, aplicação de hidrofugante.	m2	229
5	1.5	EB 1 - Lavagem de paredes com jato de água de alta pressão, reparar as fissuras existentes e pequenos buracos com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para fachadas da cor existente, incluindo a montagem de andaimes.	m2	260
6	1.6	Limpeza de paredes interiores, reparar as fissuras existentes e pequenos buracos com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para paredes de cor branco, incluindo a montagem de andaimes.	m2	200
7	1.7	Lavagem de muro exterior com jato de água de alta pressão, reparar as fissuras existentes e pequenos buracos com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para fachadas de cor branco, incluindo a montagem de andaimes.	m2	168
	2	Escola EB1 e JI da Ataija		
8	2.1	Jardim de Infância e ATL - Lavagem de paredes com jato de água de alta pressão, reparar as fissuras existentes e pequenos buracos com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para fachadas de cor igual ao existente, incluindo a montagem de andaimes.	m2	490
9	2.2	EB1 - Lavagem do telhado com jato de água de alta pressão, aplicação de hidrofugante.	m2	230
10	2.3	EB1 - Lavagem de paredes com jato de água de alta pressão, reparar as fissuras existentes e pequenos buracos com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para fachadas das cores existentes, incluindo a montagem de andaimes.	m2	215
11	2.4	Limpeza de paredes interiores, reparar as fissuras existentes com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para paredes de cor branco, incluindo a montagem de andaimes.	m2	150
12	2.5	Aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para fachadas de cor branco, muro na traseira ,incluindo a montagem de andaimes.	m2	288
13	2.6	EB1/JI - Lavagem do muro da frente com jato de água de alta pressão, reparar as fissuras existentes e pequenos buracos com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para fachadas de cor branco, incluindo a montagem de andaimes.	m3	110
	3	JI de Évora		
14	3.1	Lavagem do telhado com jato de água de alta pressão, aplicação de hidrofugante.	m2	250
15	3.2	Lavagem de paredes exterior com jato de água de alta pressão, reparar as fissuras existentes e pequenos buracos com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para fachadas de cor igual ao existente, incluindo a montagem de andaimes.	m2	280
16	3.3	Limpeza de paredes interiores, reparar as fissuras existentes e pequenos buracos com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para paredes de cor branco, incluindo a montagem de andaimes.	m2	150
17	3.4	Lavagem de muros com jato de água de alta pressão, reparar as fissuras existentes e pequenos buracos com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para fachadas de cor branco, incluindo a montagem de andaimes.	m2	150
	4	Outros edifícios Escolares		
18	4.1	Lavagem do telhado com jato de água de alta pressão, aplicação de hidrofugante.	m2	300
19	4.2	Lavagem de paredes exteriores com jato de água de alta pressão, reparar as fissuras existentes e pequenos buracos com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para fachadas de cor branco, incluindo a montagem de andaimes.	m2	430

20	4.3	Limpeza de paredes interiores, reparar as fissuras existentes e pequenos buracos com massa e com fibra, aplicar primário e acabamento a 2 demão com tinta 100% acrílica para paredes de cor branco, incluindo a montagem de andaimes.	m2	100
----	-----	---	----	-----