

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1,1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1,2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1,3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	PISCINA MUNICIPAL DE LOURIÇAL DO CAMPO		
	2.1	Construção de plataforma em madeira para ampliação da esplanada, nas dimensões 7000x6750mm, incluindo:		
	2,1,1	Estrutura		
4	2,1,1,1	Fornecimento e aplicação de pilares de madeira lamelada de pinho nórdico secção 200x200mm, classe GL24 visível, assente sobre maciços de betão, incluindo aplicação de solução protetora de madeira, tipo Bondex ou equivalente, cortes, entalhes, fixações e travamentos, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento	vg	1
5	2,1,1,2	Fornecimento e aplicação de 3 (três) vigas principais longitudinais ao edifício - duas nos topos e uma central, em madeira lamelada de pinho nórdico, comprimento 7000m, secção 280x120mm, classe GL24 visível, assentes sobre pilares, incluindo aplicação de solução protetora de madeira, tipo Bondex ou equivalente, cortes, entalhes, fixações e travamentos, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento	vg	1
6	2,1,1,3	Fornecimento e aplicação de vigas secundárias transversais ao edifício - afastadas 500mm(centro) entre si, em madeira lamelada de pinho nórdico, comprimento 6750m, secção 200x100mm, classe GL24 visível, assentes sobre vigas principais, incluindo aplicação de solução protetora de madeira, tipo Bondex ou equivalente, cortes, entalhes, fixações, travamentos, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento	vg	1
	2,1,2	Pavimento (Deck)		
7	2,1,2,1	Fornecimento e aplicação de régua de pavimento deck com 30mm de espessura, em madeira de pinho nórdico com tratamento em autoclave, assente sobre vigas secundárias, incluindo clips e parafusos de fixação, cortes, entalhes, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento	m2	49,5
	2,1,3	Varandim		
8	2,1,3,1	Fornecimento e aplicação varandim em madeira de pinho nórdico com tratamento em autoclave, incluindo aplicação de solução protetora de madeira, tipo Bondex ou equivalente, cortes, entalhes, fixações e travamentos, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento	m	29
	3	PISCINA PRAIA DE CASTELO BRANCO		
9	3.1	Fornecimento e aplicação de Ponte pedonal em madeira com 13,60x2,20m, para acesso do parque de estacionamento à piscina praia de C. Branco, incluindo varandim, elementos de fixação e travamentos, cortes, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento	UN	1
10	3.2	Manutenção das estruturas de madeira existentes no interior da piscina praia - 4 pontes, casa de abrigo e baldes do lixo.	vg	1
	4	PISCINA MUNICIPAL DE ALCAINS		
11	4.1	Manutenção do telheiro de madeira existente no exterior da piscina em Alcains.	vg	1
	5	PRAIA FLUVIAL DO SESMO		
12	5.1	Reparação das estruturas de madeira envolvente, incluindo substituição de tábuas deterioradas (aproximadamente 30% do total), tratamento em autoclave, colocação de parafusos e reparação das restantes, incluindo lixamento de toda a superfície, aplicação de betume e pintura de cor palissandro para exterior, e todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento	m2	80
13	5.2	Fornecimento e montagem de Kit de 2WC's + 1 vestiário, com 4500x1500 mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento e funcionamento, conforme promenor em anexo (Pormenor 1)	vg	1