



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAPº I DEMOLIÇÃO DE CASAS EM RUÍNAS		
1	1.1	Demolição de duas casas em ruínas, sendo a primeira localizada na rua Fundo Aldeia na localidade de São Joaninho e a segunda na rua Almirante Cândido dos Reis na localidade de Santa Comba Dão. Inclui a remoção e transporte de pedra aparelhada para local a designar pelo Dono de Obra, limpeza dos locais após demolição, incluindo transporte a empresa certificada. Na demolição da casa em ruínas da rua Almirante Cândido dos Reis,, Santa Comba Dão, está incluído o tratamento de paredes laterais para proteção das casas adjacentes com reboco e pintura ou no caso de paredes em alvenaria de pedra, limpeza da pedra e tratamento de juntas com argamassa de cimento.	vg	1
	2	CAPº II REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA RUA DA RIBEIRA (ANTIGO MATADOURO) E RECONSTRUÇÃO DE ESCADAS EM PEDRA		
2	2.1	Execução de respaldo de muro de pedra, com pedra existente, incluindo transporte da pedra do estaleiro municipal para o local da obra, rejunteamento com argamassa de cimento ao traço 1/4, abertura de vala para substituição de conduta de água e de saneamento a executar pelos serviços do município e fornecimento e execução de escadas com os espelhos em granito e patamares em brita, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	3	CAPº III - RECONSTRUÇÃO MURO VIACOVA		
3	3.1	Execução de muro em pedra, com pedra proveniente da demolição do muro existente com uma área de 105,0m2, conforme peça desenhada apresentada, incluindo rejunteamento com argamassa de cimento ao traço ¼ e todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	4	CAPº IV - REQUALIFICAÇÃO PARQUE ESTACIONAMENTO DAS FINANÇAS		
4	4.1	Assentamento de lancil em betão com a dimensão 1,0mx0,25mx0,15x0,12m, incluindo abertura de cabouco e execução de fundação.	ml	60
5	4.2	Execução de muretes em alvenaria de pedra existente, incluindo abertura de fundação, assentamento e rejunteamento, numa extensão de 21,0ml e altura média de 0,40m, transporte da pedra da pedra a fornecer pelo Dono de Obra, do estaleiro municipal para o local da obra.	vg	1
	5	CAPº V - MURO VALE CARREGOSA BETÃO ARMADO		
6	5.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo vedações, instalações para armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da area ocupada após a desmontagem.	vg	1
7	5.2	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários.	vg	1
8	5.3	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, de acordo com peça desenhada	m2	68
9	5.4	Fornecimento, aplicação e vibração de Betão armado de classe C25/30 S3, na execução de sapata, de acordo com peça desenhada, incluindo abertura de fundação, tudo de acordo com parecer da fiscalização.	m3	31,5
10	5.5	Fornecimento, aplicação e vibração de Betão armado de classe C25/30 S3, na execução de muro de suporte, de acordo com peça desenhada com altura média de 2,50m(entre 1,00m e 3,5m), tudo de acordo com parecer da fiscalização.	m3	25,2