

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS DE SANHOANE		
	2	TRABALHOS A REALIZAR		
1	2.1	Escavação com 0.30m da plataforma existente, incluindo transporte a vazadouro dos produto sobranes.	m2	22370
2	2.2	Camada de \"Tout-Venant\" com 0.20m de espessura após o recalque, compactada em camadas de 0.10m.	m2	22370
3	2.3	Camada de desgaste em betuminoso com uma aplicação média de 0.07m de espessura após o recalque e compactação, incluindo rega de colagem.	TON	3728,33
4	2.4	Fornecimento e assentamento de tampas de vedação hidráulica, em ferro fundido, em substituição das existentes, com a inscrição de CMM-ESGOTOS, incluindo ainda a substituição de cones, quando necessário e todos os trabalhos inerentes bem como o remate final à cota do pavimento.	UN	123
5	2.5	Fornecimento e assentamento de bocas de incêndio tipo \"SOMEPAL\" ou equivalente, executada de acordo com desenho de pormenor, incluindo ligação à tubagem, movimento de terras, e prontas a funcionar, com bocas tipo \"STORZI\": Ø 75 x Ø 75 x Ø 75 mm	UN	9
6	2.6	Ligações domiciliárias completas e prontas a funcionar, com Ø de 1 \", numa extensão média de 5,00 metros, incluindo todo o movimento de terras, protecção da tubagem, terra cirandada, acessórios, válvula de seccionamento, prolongamento da tubagem em 0,20 m para além da portinhola, portinhola pintada a preto e transporte a vazadouro dos produtos sobranes.	UN	5
	3	ESTALEIRO		
7	3.1	Montagem e manutenção do estaleiro, devidamente sectorizado, vedado, em local que não interfira com o bom andamento dos trabalhos, incluindo obras de acesso, segurança e equipamento necessário à sinalização da obra, incluindo ainda a desmontagem do mesmo. PLANO DE SEGURANÇA E SAUDE EM OBRA - Instalação de todos os elementos de sinalização e protecção a definir pelo Projecto de Segurança e Saúde a elaborar pelo Empreiteiro, bem como de árvores e outros elementos a preservar. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL - RESIDUOS - Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PGAR do projecto de execução, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços.	UN	1