

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro.	vg	1
	2	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
2	2.1	Remoção do piso existente (Relva sintética), e seu encaminhamento para vazadouro autorizado, da responsabilidade do adjudicante, incluindo todos os trabalhos acessórios necessários para preparação da superfície.	m2	946
	3	PAVIMENTO		
3	3.1	Fornecimento e colocação de tapete de relva sintética com a altura de 50mm, incluindo marcações do campo de futsal em branco, fornecimento e aplicação das quantidades necessárias de borracha e areia sílica, assim como todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	946
	4	VEDAÇÃO		
4	4.1	Execução de reparações da rede de vedação existente, principalmente atrás das balizas e ao nível esticadores.	vg	1
	5	DIVERSOS		
5	5.1	Pintura (cor verde) de longa duração, em duas demãos, do muro perimetral do Polidesportivo, adicionando fixador de acetato polivinílico, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução e acabamento.	m2	76,2