



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ARQUITECTURA		
	1.1	DRENAGENS		
1	1.1.1	Fornecimento e aplicação de Tubo corrugado SN8 300, acondicionado com pó de pedra, de modo a garantir a sua não danificação.	ml	170
2	1.1.2	Fornecimento e aplicação de caixas de recolha de águas pluviais afastados ± 30 m., incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento.	UN	6
3	1.1.3	Fornecimento e aplicação de sumidouros com grelha afastados ± 30 m., incluindo argamassa e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento.	UN	6
	1.2	PAVIMENTOS		
4	1.2.1	Fornecimento e aplicação de lancil em betão 150x250x1000, incluindo, argamassa de assentamento e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento.	ml	185
5	1.2.2	Fornecimento e aplicação de calçada 10x10 e pó de pedra em toda a caixa do estacionamento e nas entradas para os terrenos.	m2	69
6	1.2.3	Fornecimento e aplicação de calçada 7x7 e pó de pedra em toda a caixa do estacionamento e nas entradas para os terrenos.	m2	306
	1.3	OUTROS		
7	1.3.1	Limpeza	vg	1