MUNICÍPIO DE SANTARÉM - CÂMARA MUNICIPAL	*DTGT - Divisão de Obras e Projetos*

ESTUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO NA IGREJA DE SANTA IRIA DA RIBEIRA DE SANTARÉM	DATA: abr-21

ANA FILIPA NEVES VINAGRE DE JESUS PINHAL DO CANTO

Assinado de forma digital por ANA FILIPA NEVES VINAGRE DE JESUS PINHAL DO CANTO
Dados: 2021.04.16 17:30:45 +01'00'

MEDIÇÕES ORÇAMENTO

Código	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	MEDIÇÕES							ORÇAMENTO	
		PAR. IG.	DIMENSÕES COMP.	DIMENSÕES LARG.	DIMENSÕES ALT.	QUANTIDADES PAR.	QUANTIDADES TOTAIS	Un.	PREÇOS UNITÁRIOS	IMPORTÂNCIAS
	CONSULTA PRELIMINAR									
	MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES									
1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
1.1.	Mobilização, transporte e desmobilização de pessoal e equipamento para realização de campanha de sondagens e ensaios.	1				1,00	1,00	vg		
2.	SONDAGENS GEOTÉCNICAS									
2.1.	Instalação da sonda em cada local de sondagem, incluindo todos os trabalhos acessórios.	5				5,00	5,00	un		
2.2.	Furação à rotação com trado oco em solos de qualquer natureza, incluindo caroteamento em rocha, cascalheiras ou aterros com pedras e todos os trabalhos acessórios.	5	30,00			150,00	150,00	ml		
2.3.	Ensaios SPT afastados de 1,50 m.	5	21,00			105,00	105,00	un		
2.4.	Fornecimento e instalação de piezómetro numa das sondagens.	1				1,00	1,00	un		
3.	RELATÓRIO									
3.1.	Relatório geotécnico interpretativo, com vista ao desenvolvimento de projeto de execução para reforço das fundações da Igreja de Santa Iria.	1				1,00	1,00	vg		
									TOTAL	