

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	CAPÍTULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
	2	CAPÍTULO 2: DEMOLIÇÃO		
5	2.1	Demolição do pavimento do parque de estacionamento ate ao encontro da laje de cobertura, incluindo a remoção de detritos, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes (pavimento betuminoso e telas asfálticas incluído), de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.	m2	1010
6	2.2	Abertura de roço nas paredes dos edificios para remate vertical das telas asfálticas com uma altura média de 10 cm acima da cota do pavimento do parque de estacionamento acabado incluindo a remoção de detritos, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes (pavimento betuminoso e telas asfálticas incluído), de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.	ml	95
7	2.3	Abertura de roço para remate das telas asfálticas sobre a parede limite de propriedade incluindo: todos os trabalhos, materias e acessórios;remoção de detritos, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes (pavimento betuminoso e telas asfálticas incluído), de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.	ml	53
	3	CAPÍTULO 3: PAVIMENTOS		
8	3.1	Limpeza e regularização da base em betão do estacionamento incluindo: Fornecimento e aplicação de argamassa de regularização espeficica para espessuras médias até 0,02m; picagem de elementos de betão para regularização da base; todos os trabalhos, materiais e equipamentos inerentes.	m2	1020
9	3.2	Execução de sistema de impermeabilização de cobertura horizontal acessível para acesso automovel com revestimento betuminoso composto pelo seguinte sistema: Aplicação de primario tipo IMPERKOTE F ou equivalente em toda a área do estacionamento; fornecimento e aplicação de camada de tela asfaltica de 4 Kg/m2 tipo POLYSTER 40 da Imperialum ou equivalente em sistema totalmente aderido; fornecimento e aplicação de segunda camada de tela asfaltica de 5 kg/m2 tipo POLYSTER R50V da Imperialum ou equivalente . Inclui todos os trabalhos, materiais e accessorios inerentes.	m2	1092
10	3.3	Execução de sistema de impermeabilização de muretes verticais composto pelo seguinte sistema: Aplicação de primario tipo IMPERKOTE F ou equivalente em toda a extensão; ; fornecimento e aplicação de tela asfaltica de 4 kg/m2 tipo POLIXIS R40 ou equivalente com acabamento a xisto em sistema totalmente aderido. Inclui todos os trabalhos, materiais e accessorios inerentes bem como a limpeza e preparação da superfice.	m2	72
11	3.4	Fornecimento e aplicação MANUAL de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC10 Surf 35/50 BB com 0,06m de espessura média após compactação em pavimento de parque de estacionamento incluindo; limpeza de superficies; correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	1020



Município de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/55

	4	CAPÍTULO 4: ACABAMENTOS		
12	4.1	Fornecimento e aplicação de reboco em tapamento de roços para subida vertical do sistema de impermeabilização e execução de meio fio em paredes enterradas incluindo: Rede de fibra de vidro; Pintura a duas demãos à cor pre-existente; todos os trabalhos e materiais inerentes	m2	72
13	4.2	Fornecimento e aplicação de reboco em paredes incluindo: Picagem e demolição do reboco existente; salpisco: Rede de fibra de vidro; todos os trabalhos e materiais inerentes	m2	60
14	4.3	Limpeza e Desobstrução da caleira incluindo todos os trabalhos inerentes.	ml	33
15	4.4	Pintura a 2 demãos em tecto de garagem (Branco) incluindo: Limpeza e preparação da base; fornecimento e aplicação de tinta; todos os trabalhos, materiais e equipamentos inerentes	m2	1200
16	4.5	Pintura a 2 demãos em paredes interiores de garagem (Branco) incluindo: Limpeza e preparação da base; fornecimento e aplicação de tinta; todos os trabalhos, materiais e equipamentos inerentes	m2	440