

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTACAS CK 270		
1	1.1	Preparação e transporte para a obra, montagem inicial e desmontagem final, regresso, do pessoal e equipamento especializado, por cada equipamento de estacas e elementos auxiliares.	vg	1
2	1.2	Apoio de grua móvel ao dia (descarga de camiões e movimentação de peças)	vg	1
3	1.3	Estacas pré-fabricada CK, com certificado de carácter obrigatório CE e certificado AENOR de PRODUTO, segundo a norma UNE-N12794:2006, fabricado com betão e aço de alta resistência, cravado verticalmente em terreno areno-argiloso ou similar. (Estaca Tipo 1 CK270 - 41 un x 22 m)	ml	902
4	1.4	Junta especial patenteada, de classe A, de acordo com a tabela 4 da norma UNE-EN12794/2006 para estacas pré-fabricadas CK, necessária em estacas de comprimento superior a 12m, a cada 12 m ou fração do mesmo .Junta estaca Tipo1 CK270 (3 juntas/estaca)	UN	123
5	1.5	PDA- Analisador eletrónico de cravação de estacas.	UN	2
6	1.6	Descabeçamento das estacas pré-fabricadas QUADRADAS de qualquer tipo por meios hidráulicos, deixando à vista as armaduras, até uma cota máxima de 60 cm.	UN	41