

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à obra, incluindo limpeza final de toda a área da intervenção da obra	vg	1
2	1.2	Fornecimentos e trabalhos necessários para o Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde a implementar em obra, incluindo PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO Implementação em obra do PPG-RCD.	vg	1
	2	Pavimento e Vedação		
	2.1	Fornecimento e aplicação de Piso in situ 43mm de cor verde e vermelho, incluindo, 1 jogo da macaca com marcação no piso e todos os trabalhos necessários e complementares		
3	2.1.1	Parque Alcofra	m2	97,5
4	2.1.2	Parque Campia	m2	97,5
5	2.1.3	Parque Queirã	m2	97,5
	2.2	Fornecimento e aplicação Vedação em réguas em HPL rebitadas, tubos horizontais redondos galvanizados a quente, postes verticais em alumínio, módulos de 2mt de comprimento, altª 0,90m, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares		
6	2.2.1	Parque Alcofra	m	40
7	2.2.2	Parque Campia	m	40
8	2.2.3	Parque Queirã	m	40
	2.3	Fornecimento e aplicação Portão em réguas em HPL rebitadas, tubos horizontais redondos galvanizados a quente, postes verticais em alumínio, módulos de comprimento, altª 0,90m, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares		
9	2.3.1	Parque Alcofra	UN	1
10	2.3.2	Parque Campia	UN	1
11	2.3.3	Parque Queirã	UN	1
	3	Equipamentos		
	3.1	Fornecimento e aplicação estrutura multi-funções c/ postes em alumínio composta por 1 plataforma coberta c/ telhado de 4 águas, escada c/ corrimões em aço, escorrega em polietileno c/ altª saída 1,4mt, baloiço de 2 lugares acoplado. Incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares		
12	3.1.1	Parque Alcofra	UN	1
13	3.1.2	Parque Campia	UN	1
14	3.1.3	Parque Queirã	UN	1
	3.2	Fornecimento e assentamento de boneco de mola cavalo, em HPL com mola helicoidal em aço e base fixa, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares		
15	3.2.1	Parque Alcofra	UN	1
16	3.2.2	Parque Campia	UN	1
17	3.2.3	Parque Queirã	UN	1
	3.3	Fornecimento e assentamento de boneco de mola pato, em HPL com duas molas helicoidais em aço, base fixa, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares		
18	3.3.1	Parque Alcofra	UN	1
19	3.3.2	Parque Campia	UN	1
20	3.3.3	Parque Queirã	UN	1
	4	Diversos		
	4.1	Fornecimento e assentamento de painel informativo 2200, postes de alumínio, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares		
21	4.1.1	Parque Alcofra	UN	1



Município de Vouzela

Procedimento EOP202118_2021/300.10.001/5

22	4.1.2	Parque Campia	UN	1
23	4.1.3	Parque Queirã	UN	1