

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Asnas Metálicas		
1	1.1	Fornecimento e montagem de asnas, de aço laminado EN 10025 S275JR através de uniões soldadas, para distância entre apoios de $L < 8$ m e separação de 4 m entre asnas, trabalhado e montado em oficina, com preparação de superfícies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1 e aplicação posterior de duas demãos de primário com uma espessura mínima da película seca de 30 microns por demão. Inclusive p/p de ligações a pilares, preparação de bordas, soldaduras, cortes, peças especiais, desperdícios e reparação em obra de quantos defeitos se originem por razões de transporte, manuseamento ou montagem, com o mesmo grau de preparação de superfícies e aplicação de primário	UN	28
	2	Diversos		
2	2.1	Remoção das vigotas, componentes da estrutura pré-existente, com utilização de um telescópico, para destinação à reciclagem.	UN	1
3	2.2	Limpeza da cobertura para montagem da nova estrutura	UN	1
4	2.3	Transporte e reciclagem de resíduos derivados do betão armado	UN	1