

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro em diversas localidades do Concelho, conforme a execução do projeto, cumprindo com as normas de segurança em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra após a sua conclusão incluindo o transporte e descarga de todos os diversos resíduos a vazadouro devidamente licenciado para o efeito.	vg	1
2	1.2	Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 273/2003 (entregue para aprovação antes da consignação da obra).	UN	1
	2	Pavimentações		
3	2.1	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	10920,73
	2.2	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.		
4	2.2.1	Envolvente ao Pavilhão Municipal - Mira	m2	550
5	2.2.2	Envolvente ao estacionamento dos autocarros - Mira	m2	1470,96
6	2.2.3	Rua dos Lagos - Lagoa	m2	904
7	2.2.4	Rua do Chãozinho - Mira	m2	341,23
8	2.2.5	Rua do Casal São Tome - Carromeu	m2	2075,43
9	2.2.6	Travessa do Canudo - Cential	m2	406
10	2.2.7	Travessa do Pinhal das Merendas - Portomar	m2	402,09
11	2.2.8	Estacionamento da casa murtuaria - Mira	m2	1938,03
12	2.2.9	Estacionamento Correios - Mira	m2	1098,74
13	2.2.10	Estacionamento Cemiterio - Praia de Mira	m2	1734,25