

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		
	Nota	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	1.1	Sinalização vertical a instalar de acordo com peças desenhadas e peças escritas, em substituição da existente:		
	1.1.1	Sinalização vertical de "código", com 0,70 m incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação. Inclui a remoção da existente com transporte a vazadouro:		
1	1.1.1.1	Sinais de trânsito tipo A, B e C	UN	53
2	1.1.1.2	Baias tipo 19d, 19e e 19f	UN	6
	1.2	Marcas rodoviárias, incluindo limpeza geral e pré-marcação:		
	1.2.1	Marcas Longitudinais em material termoplástico refletorizado:		
3	1.2.1.1	Linha branca contínua (LBC), com 0,12 m de largura	m	1100
4	1.2.1.2	Linha branca tracejada de aviso (LBTa), com 0,12 m de largura (LBTa 0,12; 5/2)	m	6500
5	1.2.1.3	Marcações rodoviárias de acordo com desenho de pormenor	m2	60
6	1.2.2	Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, colocação e desmontagem.	vg	1
	2	DIVERSOS		
	Nota	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
7	2.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
8	2.2	Realização de ensaio de medição da retroreflexão com proposta de método a utilizar e respetivo equipamento pelo empreiteiro sob aprovação da fiscalização.	vg	1
9	2.3	Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra.	vg	1
10	2.4	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respetivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
11	2.5	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2