

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo as correspondentes instalações da Fiscalização, Dono de Obra, e do Empreiteiro, armazéns de materiais, equipamentos e ferramentas, instalações para serviços e pessoal, equipamento de apoio à execução da obra, vedações da obra, redes provisórias de água, esgotos, electricidade e meios de telecomunicações, vias internas de circulação, vedações, identificação da empreitada, sinalização, tudo de acordo com legislação em vigor, peças escritas, desenhadas e condições no local bem como acompanhamento da obra por uma equipa técnica	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde da Obra em conformidade com o D.L. nº 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo todos trabalhos de acordo com o CE. Layout e localização a aprovar pelo Dono de Obra.	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, incluindo acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva dos RCD, triagem de RCD ou, nos casos em que tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado e reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra quando aplicável.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
4	2.1	Execução de desmontagem de elementos de acordo com a Planta e Cortes de Amarelos e Vermelhos, incluindo remoção à vazadouro conforme legislação em vigor, de caixilharias existentes e grelhas de ventilação, bem como respetiva estrutura de suporte, conforme PPGR.	vg	1
	3	CAIXILHARIAS		
	3.1	Fornecimento e aplicação da seguinte caixilharia em alumínio de acordo com o Mapa de Vãos Exteriores, RAL 7015, série A.006 de abrir (série normal de batente), vidros duplos laminados 33.1, incluindo todas as ferragens e acessórios de fechos ou articulação inerentes à série e de acordo com o fabricante, acessórios de fixação (parafusos em inox, buchas metálicas de auto-fixação), estanquidade com junta EPDM, vedantes e selagens, respetivamente:		
5	3.1.1	2,57mx0,60m	UN	2
6	3.1.2	3,24mx0,60m	UN	1
7	3.1.3	5,80mx0,60m	UN	3
8	3.1.4	2,48mx0,60m	UN	1
9	3.1.5	2,39mx0,60m	UN	1
10	3.1.6	3,80mx0,60m	UN	1
11	3.1.7	3,35mx0,60m	UN	1
12	3.1.8	1,10mx0,60m	UN	2
13	3.1.9	Idem, de 12 vãos Fixos com lâminas fixas com ventilação (divididos em 3 partes), dimensões 540x4000mm.	vg	1
14	3.1.10	Idem, de 12 Fixos com vidro simples laminado 4+4mm (divididos em 3 Partes), dimensões 540x3800mm.	vg	1
	3.1.11	Remoção e reaplicação de portões em ferro, incluindo decapagem e pintura em RAL 7015, bem como todos os trabalhos e materiais necessários, prontos a funcionar,		
15	3.1.12	2,60mx2,50m	UN	1
16	3.1.13	2,20mx2,35m	UN	1
17	3.1.14	2,47mx2,40m	UN	1
18	3.1.15	Fornecimento e aplicação de policarbonato compacto com 6mm de espessura, em portões.	m2	17,6
	4	OUTROS TRABALHOS		
19	4.1	Fornecimento e colocação de calha ómega galvanizada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários de fixação, pronto a funcionar.	m	252
20	4.2	Remoção de estrutura existente, transporte a fábrica e metalização a quente, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessários, em empresa certificada para o efeito.	vg	1

21	4.3	Fornecimento e assentamento de beirado em cimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para remate da cobertura, pronto a funcionar.	vg	1
22	4.4	Fornecimento e aplicação de caleira industrial perfil M380ml, em alumínio lacado nas duas faces na cor RAL 7015, incluindo pendentes e sistema de fixação, bem como todos os trabalhos e materiais necessários, pronta a funcionar.	ml	79
23	4.5	Idem, em tubos de queda 7mm5x105mm, em alumínio lacado na cor RAL 7015 de espessura 4mm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, prontos a funcionar.	UN	10