

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro necessário para a execução da empreitada, incluindo PSS e demais trabalhos necessários.	UN	1
	2	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de tubagem em PP corrugado Ø315mm, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os trabalhos necessários	m	548,1
3	2.2	Fornecimento e aplicação de tubagem em PP corrugado Ø200mm, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os trabalhos necessários	m	96
4	2.3	Execução de caixas de visita com 0,50x0,50m, incluindo tampa rebaixada com 7cm de espessura e todos os trabalhos necessários.	UN	25
5	2.4	Execução de sargetas, incluindo tampa em grelha de ferro fundido C250 e todos os trabalhos necessários.	UN	35
	3	PAVIMENTAÇÃO		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 15cm de espessura, em faixa de rodagem, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários.	m2	2672
7	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de binder com 6cm de espessura, incluindo rega de impregnação e todos os trabalhos necessários.	m2	2672
8	3.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com 5cm de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessários.	m2	2672