

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo.	UN	1
	2	PINTURAS		
3	2.1	Execução de Pintura de piso desportivo com cores diversas para Campo de Basket 3x3, incluindo limpeza da base e todos os trabalhos necessários.	m2	270
4	2.2	Execução de Pintura / marcação de conjunto de linhas de jogo incluindo limpeza da base e todos os trabalhos necessários.	UN	1
	3	PAVIMENTOS		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de betão C25/30 com 12cm de espessura para execução de piso térreo acabado à talocha mecânica com incorporação de endurecedor de superfície. Inclui malhasol AQ38 e trabalhos complementares. Esquartejada em quadrículas de 4m.	m2	305
6	3.2	Fornecimento e aplicação de betão C25/30 com 12cm de espessura para execução de piso rampeado acabado manualmente, com incorporação de endurecedor de superfície. Inclui malhasol AQ38 e trabalhos complementares.	m2	11
7	3.3	Corte e demolição de pavimento de betão existente, incluindo carga, transporte e descarga e vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.	m2	11
	4	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS E EQUIPAMENTOS		
8	4.1	Fornecimento e colocação de Quarter-pipe com duplo hip, com 1,2m de altura, composto por duas curvas de 3m de largura nas extremidades e uma curva de 5m de largura no meio, com curva leva um tubo metálico galvanizado redondo de 1 1/2 com 3mm de espessura de parede no seu topo. A rampa leva uma vedação superior em toda a zona traseira. A estrutura da rampa é feita em sarrafos e tábuas de pinho silvestre (casquinha vermelha) com tratamento a autoclave Classe IV e com superfície em compacto fenólico com 6mm de espessura.	UN	1
9	4.2	Fornecimento e colocação de Funbox de grinds com 0,5m de altura e 3m de table, a rampa engloba um curb a direito e um curb em bico, com tubo de 50x30 embutido nas quinas expostas a rampa tem um corrimão a direito e descer de tubo metálico galvanizado redondo de 2 com 3mm de espessura de parede, a estrutura da rampa é feita em sarrafos e tábuas de pinho silvestre (casquinha vermelha) com tratamento a autoclave Classe IV e com superfície em fenólico de 6mm de espessura.	UN	1
10	4.3	Pirâmide de 70cm de altura com 3 entradas/saídas, a estrutura da rampa é feita em sarrafos e tábuas de pinho silvestre (casquinha vermelha) com tratamento a autoclave Classe IV e com superfície em fenólico de 6mm de espessura.	UN	1
11	4.4	Fornecimento e colocação de Incline de 1,4m de altura com 3m de largura, a rampa leva uma vedação superior em toda a zona traseira, com estrutura da rampa é feita em sarrafos e tábuas de pinho silvestre (casquinha vermelha) com tratamento a autoclave Classe IV e com superfície em compacto fenólico com 6mm de espessura.	UN	1
12	4.5	Fornecimento e colocação de Quarter-pipe de 1,2m de altura com 4m de largura, a curva leva um tubo metálico galvanizado redondo de 1 1/2 com 3mm de espessura de parede no seu topo com rampa leva uma vedação superior em toda a zona traseira, a estrutura da rampa é feita em sarrafos e tábuas de pinho silvestre (casquinha vermelha) com tratamento a autoclave Classe IV e com superfície em compacto fenólico com 6mm de espessura.	UN	1
13	4.6	Fornecimento e colocação de Incline de 1,4m de altura com 3m de largura a rampa leva uma vedação superior em toda a zona traseira, com estrutura da rampa é feita em sarrafos e tábuas de pinho silvestre (casquinha vermelha) com tratamento a autoclave Classe IV e com superfície em compacto fenólico com 6mm de espessura.	UN	1
14	4.7	Execução de elemento técnico de chão, composto por um manual pad de 15cm, com 8m de comprimento e 3m de largura ; Dois manual pads de 40cm e 3m de comprimento e 2 rails de 50cm de altura, as quinas expostas levam um tubo metálico de 50x30 com 3mm de espessura de parede com a estrutura da rampa é feita em sarrafos e tábuas de pinho silvestre (casquinha vermelha) com tratamento a autoclave Classe IV e com superfície em compacto fenólico com 6mm de espessura.	UN	1
15	4.8	Fornecimento e colocação de corrimão de chão com 0,3m de altura e 4m de comprimento, em tubo metálico galvanizado redondo de 2 com 3mm de espessura de parede	UN	1