

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, segundo legislação em vigor	vg	1
2	1.2	Implementação e operacionalização do Plano de Segurança e Saúde, PSS, segundo DL 273/03 de 29/10 e demais legislação aplicável a segurança	vg	1
3	1.3	Implementação e operacionalização do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e demolição, PGRCD, segundo legislação aplicável ao ambiente	vg	1
	2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL- Todos os artigos descritos, incluem fornecimento e aplicação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom desempenho e		
	2.1	CABEÇO DAS Pombas a planalto da Mendiga (extensão: 2.17 2ml)		
4	2.1.1	Linha branca e descontinua ao eixo com 0,12m de largura.	m	2172
	2.2	Moliana a Fontainha (extensão 1.561 ml)		
5	2.2.1	Guias com 0,12 m de largura	m	3122
	2.3	Estrada barreira Junqueira -Covão do Frade - Moliana (extensão 2.038 ml)		
6	2.3.1	Linha branca continua ao eixo com 0,12m de largura.	m	2038
	2.4	Estrada Moliana a Casal Velho (extensão 1.343 ml)		
7	2.4.1	Guias com 0,12 m de largura	m	2686
	2.5	Estrada Casal Velho a Cabeço das Pombas (extensão 1.359 ml)		
8	2.5.1	Linha branca continua ao eixo com 0,12m de largura.	m	1359
	3	Marcas Transversais		
9	3.1	Passadeiras para peões elevada com 0,50m de largura.	UN	1
	4	Equipamento de Guiamento e Balizagem		
10	4.1	Marcadores unidireccionais solares NL5 do tipo\'' habidom\''ou equivalente	UN	2