



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	A presente rubrica engloba a montagem e desmontagem de todos elementos necessários à boa e segura execução dos trabalhos, designadamente vedações, acessos, instalações destinadas ao pessoal e equipamento mecânico.	UN	1
	2	PSS e PGRD		
2	2.1	Elaboração e cumprimento dos Planos de Segurança e Saúde e Plano de Resíduos de Demolição	vg	1
	3	Demolições		
3	3.1	Demolição das estruturas existentes, incluindo separação de resíduos por tipologia, carga e transporte dos mesmos para vazadouro autorizado, incluindo entrega ao dono de obra dos respetivos registos.	vg	1
4	3.2	Regularização do local da obra, à cota do terreno envolvente, incluindo fornecimento e espalhamento de camada de brita nº2	m2	1480