

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	Estaleiro		
1	01.01	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e respetivas instalações provisórias, incluindo instalações para a fiscalização, fornecimento e montagem de tapumes de cor RAL 7030 da área envolvente ao estaleiro durante o prazo da empreitada, bem como o arranjo paisagístico e/ou limpeza da área ocupada após desmontagem, incluindo a carga e transporte para estaleiro municipal dos perfis móveis de betão previamente colocados na base do talude.	vg	1
	02	Sinalização, segurança e saúde e gestão de resíduos		
2	02.01	Fornecimento e colocação de placa de obra, com 1,50x2,50m2, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos necessários a esta operação.	UN	1
3	02.02	Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos, para todos os trabalhos.	vg	1
4	02.03	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro (devidamente aprovado pelas entidades competentes), referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
5	02.04	Desenvolvimento e Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
	03	Compilação técnica e telas finais		
6	03.01	Fornecimento dos elementos necessários à elaboração da compilação técnica nos termos do DL nº 273 /03 de 29 de Outubro, antes da Recepção Provisória da Obra.	vg	1
7	03.02	Fornecimento e execução de telas finais.	vg	1
	04	Trabalhos preparatórios		
8	04.01	Limpeza superficial, incluindo reperfilamento do talude na zona instabilizada, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito.	vg	1
	05	Pregagens e bueiros		
9	05.01	Execução de pregagens em varão de aço A500NR com 20mm de diâmetro e 2m de comprimento, galvanizadas, incluindo todos os meios, materiais e acessórios necessários às operações de furação, selagem e fixação das pregagens e todos os demais trabalhos necessários	m	18
10	05.02	Execução de bueiros em tubo PVC 50mm com 0,5m de comprimento (ou o necessário para atravessamento do muro), incluindo furação, colocação de geotêxtil na extremidade interna e selagem	UN	30
	06	Reparação e pintura do muro		
11	06.01	Execução de muro novo em betão C30/37 armado com rede eletrosoldada AQ50, incluindo cofragem e todos os trabalhos acessórios	m3	9
12	06.02	Tratamento de zonas pontuais com chochos e fissuras no muro existente	vg	1
13	06.03	Limpeza a jato de água incluindo aplicação de herbicida e arranque da vegetação, e pintura de todo o muro com 2 demãos de Sikagard 680-S ou produto equivalente	m2	100
	07	Pavimentação		
14	07.01	Pavimentação da zona entre o passeio e o muro, de acordo com o desenho de projeto, incluindo a prévia escavação dos pavimentos existentes	m2	390
15	07.02	Remoção da guia existente e construção de nova guia entre pavimento e o canteiro junto ao muro, de acordo com o desenho do projeto	m	27
	08	Outros trabalhos		
16	08.01	Reposição do terreno (com pedra ligada com betão e recobrimento de terra vegetal) e da vedação em prumos de madeira sobre o muro	m	8