

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, vedação do perímetro da obra, contentor de ferramentaria, criação e manutenção de acessibilidades temporárias obra, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
2	1.2	Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral, incluindo sinalética adequada para cada trabalho e desvios de trânsito, quando estritamente necessário.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados, todos os trabalhos e materiais.	vg	1
4	1.4	Sondagens para localizar infraestruturas (águas, esgotos, gás e telecomunicações) existentes em toda a obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
5	1.5	Limpeza das áreas envolventes aos trabalhos, após execução dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos e materiais.	vg	1
	2	Trabalhos Diversos		
6	2.1	Movimentação de terras e nivelamento do terreno com terra existente no local, colocando as terras conforme a pendente do terreno para execução dos sucalcos e nivelamentos;	m2	1
7	2.2	Construção de murete em alvenaria de pedra aparelhada com 0,50m de lado e 0,50 de altura à vista, para delimitação dos sucalcos. Pretende-se que seja utilizada pedra de calcário da região, inclui aparelhamento da pedra numa das faces e todos os trabalhos necessários.	ml	50
8	2.3	Fornecimento e instalação de acordo com as indicações do fabricante de banco do tipo modelo FLORESTA em betao com acabamento imitação madeira carvalho da VECOURBANDESIGN com 1,77m de comprimento, a instalar no alinhamento do passeio.	UN	1
9	2.4	Fornecimento e colocação de calçada em pedra "à portuguesa" com paralelo de pequena dimensão. Pretende-se que seja criado um espaço de travessia e onde será colocado o banco, está incluído neste trabalho todos os fornecimentos e trabalhos necessários;	m2	160
10	2.5	Fornecimento e colocação de pedra do tipo Seixo Rio Multicolor de calibre 30/40, nas zonas assinaladas (jardim do passadiço e junto ao passeio lateral da rotunda) com 10cm de altura, com todos os trabalhos de colocação e nivelamento incluídos;	m3	40
11	2.6	Fornecimento e plantação de herbáceas típicas da região, incluindo cova e todos os fornecimentos e trabalhos complementares de espécies do tipo Alecrim, Rosmaninho e Alfazemas, a colocar no jardim do passadiço e junto ao passeio lateral da rotunda;	vg	1
12	2.7	Execução de Marco Estrada N242-4, conforme dimensoes e esquema com dimensão aproximada 1,0x2,0m em betão armado e pintado, a colocar junto ao passeio lateral da rotunda ;	vg	1
13	2.8	Execução de maciço em betao armado com malha de ferro no centro da rotunda, dimensao aproximada 1,0x1,0x1,0 para posterior aplicação de obra de arte, devidamente rebocado e pintado na cor branca (não inclui trabalhos de remoção e nivelamento de terras caso se pretenda)	vg	1
3		Todos os artigos englobam fornecimento, aplicação, todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua boa execução.		