

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro	vg	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança	vg	1
3	1.3	Limpeza final de obra	vg	1
	2	Betao		
4	2.1	Fornecimento e aplicação de betunilha com 0,10m, incluindo armaduras de Ø6 e Ø12 em Aço A400NR, cofragem, descofragem, vibração, transporte e descarga e todos os trabalhos inerentes, acabamento com salpisco e robeco.	m2	22
	3	Construção civil		
5	3.1	remoção e regularização de topo de pilares incluindo cofragem, descofragem, cargas e descargas a vazadouro de material sobranter e todos os trabalhos inerentes	UN	8
6	3.2	fornecimento e colocacao de telha lusa em toda a estrutura com acabamento em beirado antiga portuguesa, incluindo cortes e remates.	m2	22
	4	Serralharia		
7	4.1	Remoção, armanezamento e aplicação das mesmas grades reparadas, incluindo acessórios, decapagem, metalização e pintura com 180 microns-minimo	UN	9
8	4.2	Colocação de chapas tratadas e pintadas de união entre pilaretes, vigas e base de suporte da estrutura	vg	1
9	4.3	Remoção de porta metalica e fornecimento e montagem de porta nova, incluindo acessórios, decapagem, metalização e pintura com 180 microns-minimo	UN	1
	5	Carpintaria		
10	5.1	Fornecimento e montagem de estrutura em madeira (secções de 0,08x0,10m) tipo casquinha tratada com bondez em estrutura com 5,10 de vão e 1,60 de altura , incluindo, pilaretes, vigas, barrotes, ripas e todos os materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	vg	1
11	5.2	Fornecimento e montagem de forra em madeira tipo casquinha em toda a estrutura, incluindo cortes e todos os materiais ao seu perfeito acabamento.	m2	22
	6	Pinturas		
12	6.1	Lavagem com máquina de pressão para remoção de sujidade e poeiras	m2	17
13	6.2	pintura com tinta robillac para exterior ou equivalente com 3 demaos, de toda a estrutura (exceptos madeiras e aessorios serralharia) a cor existente	m2	17