

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	Nota prévia: As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao termo "tipo ou equivalente".		
	1	AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELEMETRIA PARA O FECHO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (OTIMIZAÇÃO DA REDE)		
	1.1	RESERVATÓRIO Z.I. - I - DISTRIBUIÇÃO À VILA		
1	1.1.1	Fornecimento, instalação e colocação em serviço de quadro eléctrico em poliéster, com Módulo Hermes M102-G, UPS1212, bateria de12V 7Ah, com bornes e relés de interface para ligação dos equipamentos exteriores. Notas: Está Previsto neste artigo: - Programação e Colocação em serviço; - Apoio na Instalação do Zeus server.	vg	1
2	1.1.2	Fornecimento e instalação de detector de intrusão tipo magnético, para instalação na porta de entrada.	UN	1
3	1.1.3	Fornecimento e instalação de sonda hidrostática SGE-25 de 10mH2O com 15 metros de cabo, Sinal de saída 4 a 20mA.	UN	1
	1.2	RESERVATÓRIO Z.I. II - CARMO		
4	1.2.1	Fornecimento, instalação e colocação em serviço de quadro eléctrico em poliéster, com Módulo Hermes M102-G, UPS1212, bateria de12V 7Ah, com bornes e relés de interface para ligação dos equipamentos exteriores. Notas: Está Previsto neste artigo: - Programação e Colocação em serviço; - Apoio na Instalação do Zeus server.	vg	1
5	1.2.2	Fornecimento e instalação de detector de intrusão tipo magnético, para instalação na porta de entrada.	UN	1
6	1.2.3	Fornecimento e instalação de duplicador de sinal 4 a 20mA para aquisição do sinal do nível existente.	UN	1
7	1.2.4	Fornecimento e instalação de emissor de impulsos para aquisição de sinais de contadores existentes.	vg	1
	1.3	RESERVATÓRIO NESPEREIRA		
8	1.3.1	Fornecimento, instalação e colocação em serviço de Nemos N200+. Notas: Está Previsto neste artigo: - Programação e Colocação em serviço; - Apoio na Instalação do Zeus server.	vg	1
9	1.3.2	Fornecimento e instalação de sonda hidrostática SGE-25 de 10mH2O com 15metros de cabo, Sinal de saída 4 a 20mA.	vg	1
10	1.3.3	Fornecimento e instalação de emissor de impulsos para aquisição de sinais de contadores existentes.	vg	1
	1.4	RESERVATÓRIO FEITALINHO		
11	1.4.1	Fornecimento, instalação e colocação em serviço de quadro eléctrico em poliéster, com Módulo Hermes M102-G, UPS1212, bateria de12V 7Ah, com bornes e relés de interface para ligação dos equipamentos exteriores. Notas: Está Previsto neste artigo: - Programação e Colocação em serviço; - Apoio na Instalação do Zeus server.	vg	1
12	1.4.2	Fornecimento e instalação de detector de intrusão tipo magnético, para instalação na porta de entrada.	UN	1
13	1.4.3	Fornecimento e instalação de sonda hidrostática SGE-25 de 10mH2O com 15metros de cabo, Sinal de saída 4 a 20mA.	UN	1
14	1.4.4	Fornecimento e instalação de emissor de impulsos para aquisição de sinais de contadores existentes.	vg	1
	1.5	RESERVATÓRIO SOMA		
15	1.5.1	Fornecimento, instalação e colocação em serviço de Nemos N200+. Notas: Está Previsto neste artigo: - Programação e Colocação em serviço; - Apoio na Instalação do Zeus server.	vg	1
16	1.5.2	Fornecimento e instalação de sonda hidrostática SGE-25 de 10mH2O com 15metros de cabo, Sinal de saída 4 a 20mA.	UN	1
17	1.5.3	Fornecimento e instalação de emissor de impulsos para aquisição de sinais de contadores existentes.	vg	1
	1.6	RESERVATÓRIO LADÁRIO		
18	1.6.1	Fornecimento, instalação e colocação em serviço de Nemos N200+. Notas: Está Previsto neste artigo: - Programação e Colocação em serviço; - Apoio na Instalação do Zeus server.	vg	1
19	1.6.2	Fornecimento e instalação de sonda hidrostática SGE-25 de 10mH2O com 15metros de cabo, Sinal de saída 4 a 20mA.	UN	1
	1.7	FURO QUINTELA		

20	1.7.1	Fornecimento, instalação e colocação em serviço de quadro eléctrico em poliester, com Módulo Hermes M102-G, UPS1212, bateria de 12V 7Ah, com bornes e relés de interface para ligação dos equipamentos exteriores. Notas: Está Previsto neste artigo: - Programação e Colocação em serviço; - Apoio na Instalação do Zeus server.	vg	1
21	1.7.2	Fornecimento e instalação de detector de intrusão tipo magnético, para instalação na porta de entrada.	UN	1
	1.8	RESERVATÓRIO QUINTELA		
22	1.8.1	Fornecimento, instalação colocação em serviço quadro eléctrico poliester, Módulo Hermes M102-G, UPS1212, bateria 12V 7Ah, com bornes e relés de interface para ligação dos equipamentos exteriores. Notas: Está previsto neste artigo: - Programação e Colocação em serviço; - Apoio na instalação do Zeus server	vg	1
23	1.8.2	Fornecimento e instalação de detector de intrusão tipo magnético, para instalação na porta de entrada.	UN	1
24	1.8.3	Fornecimento e instalação de sonda hidrostática SGE-25 de 10mH20 com 15metros de cabo, Sinal de saída 4 a 20mA.	UN	1