

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	FREGUESIA DE ARAZEDE		
	1.1	Rua Antonio de Oliveira Moleiro		
	1.1.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
1	1.1.1.1	Limpeza e regularização de bermas e abertura de valetas em terra ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado. (Nota:As bermas no final da regularização deverão ficar ao nível do pavimento e preenchidas com camada de tout venant devidamente regado e compactado)	ml	2940
2	1.1.1.2	Abertura de caixa para saneamento de solos e/ou desenraizamento de árvores ao longo da plataforma em varias zonas a indicar pela fiscalização incluindo abertura de caixa e reconstrução da faixa de rodagem em estrutura idêntica a existente, (profundidade media de 0,35m), após aplicação de manta geotextil não tecido com 200g/m² no fundo de caixa, sob a camada de tout venant	m2	270
	1.1.2	PAVIMENTAÇÃO		
3	1.1.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	5880
4	1.1.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	405,72
5	1.1.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	5880
6	1.1.2.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	1
	1.2	RUA DA ESTAÇÃO		
	1.2.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
7	1.2.1.1	Limpeza e regularização de bermas e abertura de valetas em terra ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado. (Nota:As bermas no final da regularização deverão ficar ao nível do pavimento e preenchidas com camada de tout venant devidamente regado e compactado)	ml	50
8	1.2.1.2	Limpeza e regularização de valetas em betão ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado	ml	550
	1.2.2	PAVIMENTAÇÃO		
9	1.2.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	2275
10	1.2.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	209,3
11	1.2.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	2275
12	1.2.2.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	17
	1.3	TROÇO DA ex. E. N. - 335-1 EM FAISCAS		
	1.3.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
13	1.3.1.1	Limpeza e regularização de bermas e abertura de valetas em terra ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado. (Nota:As bermas no final da regularização deverão ficar ao nível do pavimento e preenchidas com camada de tout venant devidamente regado e compactado)	ml	910
	1.3.2	PAVIMENTAÇÃO		
14	1.3.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	2502,5
15	1.3.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	230,23



Município de Montemor-o-Velho

Procedimento DAGF/42/2021

16	1.3.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	2502,5
17	1.3.2.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	12
2	FREGUESIA DE SANTO VARÃO			
	2.1	Rua Fonte da Bola		
	2.1.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
18	2.1.1.1	Limpeza e regularização de bermas e abertura de valetas em terra ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado. (Nota:As bermas no final da regularização deverão ficar ao nível do pavimento e preenchidas com camada de tout venant devidamente regado e compactado)	ml	780
	2.1.2	PAVIMENTAÇÃO		
19	2.1.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	1560
20	2.1.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	107,64
21	2.1.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	1560
22	2.1.2.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	10
	2.2	Rua da Adémia		
	2.2.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
23	2.2.1.1	Limpeza e regularização de bermas e abertura de valetas em terra ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado. (Nota:As bermas no final da regularização deverão ficar ao nível do pavimento e preenchidas com camada de tout venant devidamente regado e compactado)	ml	1340
	2.2.2	PAVIMENTAÇÃO		
24	2.2.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	2680
25	2.2.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	184,92
26	2.2.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	2680
27	2.2.2.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	10
3	UNIÃO DE FREGUESIAS DE MONTE MOR E GATÕES			
	3.1	Rua Casal de Nª Senhora		
	3.1.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
28	3.1.1.1	Limpeza e regularização de bermas e abertura de valetas em terra ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado. (Nota:As bermas no final da regularização deverão ficar ao nível do pavimento e preenchidas com camada de tout venant devidamente regado e compactado)	ml	1340
	3.1.2	PAVIMENTAÇÃO		
29	3.1.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	4020
30	3.1.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	277,38
31	3.1.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	4020
32	3.1.2.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita das redes de instalações técnicas.	UN	50
4	FREGUESIA DE MEAS			
	4.1	Rua Lacerda Pires e Padre Eurico até aos semaforos		
	4.1.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
33	4.1.1.1	Limpeza e regularização de bermas e abertura de valetas em terra ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado. (Nota:As bermas no final da regularização deverão ficar ao nível do pavimento e preenchidas com camada de tout venant devidamente regado e compactado)	ml	200
34	4.1.1.2	Limpeza e regularização de valetas em betão ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado	ml	340



Município de Montemor-o-Velho

Procedimento DAGF/42/2021

	4.1.2	PAVIMENTAÇÃO		
35	4.1.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	5190
36	4.1.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	358,11
37	4.1.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	5190
38	4.1.2.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e /ou válvulas das redes de instalações técnicas.	UN	16
5		UNIÃO DE FREGUESIAS DE ABRUNHEIRA, VERRIDE E VILA NOVA DA BARCA		
	5.1	Rua do Apeadeiro		
	5.1.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
39	5.1.1.1	Limpeza e regularização de bermas e abertura de valetas em terra ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado. (Nota:As bermas no final da regularização deverão ficar ao nível do pavimento e preenchidas com camada de tout venant devidamente regado e compactado)	ml	1120
40	5.1.1.2	Limpeza e regularização de valetas em betão ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado	ml	560
	5.1.2	PAVIMENTAÇÃO		
41	5.1.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	4200
42	5.1.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	289,8
43	5.1.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	4200
44	5.1.2.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e /ou válvulas das redes de instalações técnicas.	UN	12
	5.2	Rua do Apeadeiro ate ao Almocherife		
	5.2.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
45	5.2.1.1	Limpeza e regularização de bermas e abertura de valetas em terra ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado. (Nota:As bermas no final da regularização deverão ficar ao nível do pavimento e preenchidas com camada de tout venant devidamente regado e compactado)	ml	1290
	5.2.2	PAVIMENTAÇÃO		
46	5.2.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	6450
47	5.2.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	445,05
48	5.2.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	6450
6		FREGUESIA DE PEREIRA		
	6.1	Rua de Val de Agua		
	6.1.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
49	6.1.1.1	Limpeza e regularização de bermas e abertura de valetas em terra ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado. (Nota:As bermas no final da regularização deverão ficar ao nível do pavimento e preenchidas com camada de tout venant devidamente regado e compactado)	ml	455
	6.1.2	PAVIMENTAÇÃO		
50	6.1.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	2193,1
51	6.1.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, para tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	151,32
52	6.1.2.3	Microaglomerado a frio, em camada única, com granulometria 0/8mm e taxa de aplicação de 14kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	2193,1
53	6.1.2.4	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e /ou válvulas das redes de instalações técnicas.	UN	12
	6.2	Bairro da Srª do Pranto		



Município de Montemor-o-Velho

Procedimento DAGF/42/2021

	6.2.1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
54	6.2.1.1	Limpeza de valetas em betão e com corte de vegetação existente ao longo do traçado e carga e transporte dos produtos daí provenientes a operador licenciado	ml	742,4
	6.2.2	PAVIMENTAÇÃO		
55	6.2.2.1	Limpeza de pavimento, por meios manuais, mecânicos ou mistos, por forma a eliminar todas as poeiras ou detritos, etc., incluindo transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado.	m2	1548,81
56	6.2.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em argamassa betuminosa do tipo AC10, após tapagem de covas e regularização de depressões, longitudinais ou transversais, incluindo regas de colagem e/ou impregnação, em toda a área a pavimentar.	TON	142,49
57	6.2.2.3	Ajustamento, elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e /ou válvulas das redes de instalações técnicas.	UN	4