

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	I - ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem das instalações de estaleiro , incluindo sinalização e implantação da obra, proteção de pessoas e bens, acessos ou desvios provisórios, bem como limpeza final do local dos trabalhos.	UN	1
2	1.2	Desenvolvimento do plano de Segurança e Saúde, incluindo sinalização temporária e o fornecimento de telas finais da empreitada.	UN	1
3	1.3.	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários.	UN	1
	2	II - MOVIMENTO DE TERRAS		
4	2.1	Abertura de caixa, incluindo escavação ou aterro se necessário, transporte a vazadouro dos produtos sobranes, e compactação da caixa após regularização.	m2	520
	3	III - PAVIMENTAÇÃO		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de camada de base de agregado britado de granulometria extensa 0/40 em material granítico, na espessura de 0,10m, devidamente regada até ao teor ótimo de humidade e compactada por meios mecânicos até 95% da baridade máxima.	m2	520
6	3.2	Fornecimento e aplicação de bloco maciço de betão retangular (0,20x0,10x0,06m) de cores diversas, assente em almofada de areia ou pó de pedra com a espessura de 0,05m, incluindo transporte, descarga, cortes e remates.	m2	300
7	3.3	Fornecimento e aplicação de bloco maciço de betão retangular (0,20x0,10x0,08m) de cores diversas, assente em almofada de areia ou pó de pedra com a espessura de 0,05m, incluindo transporte, descarga, cortes e remates.	UN	220
8	3.4	Fornecimento e execução de mosaico de peças especiais com relevo homologadas, nas zonas das passeadeiras de peões e aproximação, para pessoas com mobilidade condicionada, no pavimento existente ou em zonas novas, sobre camada de areia ou pó de pedra, á cota do pavimento ou rebaixadas, incluindo cortes e remates e todos os materiais, trabalhos e acessórios complementares.	m2	25
	4	IV - LANCIL		
9	4.1	Fornecimento e assentamento de lancil em betão pré-fabricado curvos ou rectos, tipo L5 da "CAVAN" 15x25, ou equivalente, rebaixado ou não, incluindo fundação (0,30x0,30) em betão C16/20 e todo o movimento de terras.	ml	350
10	4.2	Remoção e aplicação de lancil existente incluindo função em betão C16/20 e todo o movimento de terras.	ml	10
	5	V - DIVERSOS		
11	5.1	Colocação de caixas à cota do pavimento.	UN	40
12	5.2	Execução de caixas de ramal , incluindo todo o material, ligações ás condutas existentes e acessórios.	UN	2
13	5.3	Forcimento e aplicação de fixadores de contentores do lixo.	UN	1
14	5.4	Remoção para posterior aplicação de sinalização vertical rodoviária.	UN	7
15	5.5	Execução de caldeiras para árvores (1,00x1,00m), incluindo o movimento de terras, lancil tipo L10 da "CAVAN" ou equivalente assente em fundação de betão, cortes e remates.	UN	1