

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Montagem e desmontagem das instalações de estaleiro , incluindo sinalização e implantação da obra, proteção de pessoas e bens, acessos ou desvios provisórios, bem como limpeza final do local dos trabalhos.	vg	1
2	2	Desenvolvimento do plano de Segurança e Saúde e do PPGRCD, incluindo sinalização temporária e o fornecimento de telas finais da empreitada.	vg	1
3	3	Trabalhos de serralharia de ferro para tapamento vertical da abertura entre o pavimento de pedra e o pavimento em vidro, em painel isotérmico de 30 mm, com uma altura máxima de 50 cm e comprimento de 9,40 m.	vg	1
4	4	Tapamento de área horizontal com 1,50 m x 2,00 m por debaixo do gradil existente em painel isotérmico de 30 mm.	vg	1
5	5	Fornecimento e plicação de vidro laminado 10 + 2 Butirais + 10 + 4 Butirais + 10 temperado com arestas, em molde sobre estrutura existente:	vg	1
6	6	Fechamento da abertura entre o pavimento de vidro e a parede.	ml	5,85
7	7	Fornecimento e aplicação de estrutura, em inox, com aro em tubo 50x20 mm e bits para vidro duplo de 15 mm, com base inferior em chapa de inox por ambos os lados, porta de abrir de uma folha, a abrir para o exterior com ferrolho e aluquete, incluindo abertura para passagem do tubo de descarga da turbina e comporta oscilante inferior para saída da água da descarga da turbina. Arco superior meia lua com 260 cm x 140 para receber 3 vidros duplos e base retangular 230 x 110 cm com porta. Vidro duplo e regularização de ombreiras.	UN	1
8	8	Trabalhos de regularização do chão do poço da turbina, em pedra igual à existente e reposicionamento da mó existente.	UN	1
9	9	Fornecimento e aplicação de janela fixa em estrutura de madeira e vidro duplo, no acesso interior à casa das baterias, com as dimensões 0,83 x 0,72, incluindo trabalhos necessários de remate de ombreiras.	UN	1
10	10	Fornecimento e aplicação de estrutura em inox, no acesso exterior à casa das baterias, em aro de tubo 50 x 20 com bits para vidro duplo de 15 mm, incluindo porta de duas folhas centrada, com fecho por ferrolho e aloquete. Aro em meia lua com 250 cm e 110 cm, com duas folhas a abrir para o exterior e dois fixos e vidros duplo, incluindo execução de soleira em pedra igual à existente.	UN	1