

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	CAP.1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectivo implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Disponibilização durante o decorrer da obra de todos os elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica da obra	vg	1
5	1.5	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, e painel permanente do programa operacional conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1
6	1.6	Fornecimento, colocação e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
7	1.7	Aluguer, montagem e desmontagem de todos os meios de elevação de pessoas, materiais e ferramentas necessários à execução da obra, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários.	vg	1
	CAP 2	Coberturas		
8	2.1	Limpeza dos telhados e de todas as linhas de escorrência das águas pluviais, fixação, reposicionamento de telhas soltas e substituição das danificadas, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes.	m2	120
9	2.2	Correcção de pendente junto ao bocal de tubo de queda, reposicionamento do bocal para cota adequada ao seu correcto funcionamento e limpeza da tubagem e dos respectivos acessórios e ainda, a calafetagem de todas as juntas de forma a impedir a impregnação dos elementos de cobertura e paredes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	UN	1
10	2.3	Impermeabilização do rufo, incluindo levantamento e reposição das telhas e outros elementos necessários à execução dos trabalhos todos os materiais, trabalhos e acessórios inerentes.	ml	20
	CAP 3	Carpintarias Exteriores		
11	3.1	Pintura integral dos lambrequim em madeira dos beirados com tinta de cor e textura idêntica à existente, incluindo a reparação pontual ou substituição dos lambrequins danificados, todos os trabalhos materiais e acessórios inerentes.	ml	160
	CAP 4	Alvenarias e Revestimentos		
12	4.1	Remoção de todos os elementos incoerentes de pintura e rebocos em alvenarias interiores, refeito de fissuras e lacunas das alvenarias por aplicação de argamassas compatíveis com os suportes e reposição de pinturas com materiais idênticos aos existentes em cor e textura, todos os materiais, trabalhos e acessórios inerentes.	m2	150
13	4.2	Reparação de tectos falsos, incluindo limpeza e remoção de elementos danificados (iluminação inclusivé), fornecimento e montagem de todo o material necessário à completa reposição do teto talso, bem como pintura onde necessário, e ainda, limpeza, recolha e depósito em vazadouro autorizado de todo o lixo e restos de obra, todos os trabalhos, materiais e acessórios inrentes.	m2	290
14	4.3	Remoção de todos os elementos incoerentes de pintura e rebocos em alvenarias exteriores, refeito de fissuras e lacunas das alvenarias por aplicação de argamassas compatíveis com os suportes, aplicação pintura armada com malha de fibra de vidro com tintas idênticas às existentes em cor e textura, todos os materiais, trabalhos e acessórios inerentes.	m2	140



Município de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/57

	CAP 5	Construções Anexas		
15	5.1	Limpeza de cobertura, remoção do material de revestimento incoerente e envelhecido (verniz), calafetagem de juntas com betume adequado, aplicação de impermeabilizante na cobertura idêntico ao existente e envernizamento dos paramentos em aglomerado de madeira com verniz compatível e idêntico ao existente em cor e textura, todos os materiais, trabalhos e acessórios inerentes.	m2	140
	CAP 6	Vãos		
16	6.1	Desmonte de caixilharias e portadas em madeira, incluindo a recolha e depósito do material desmontado em local a indicar pela fiscalização da obra, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	UN	23
17	6.2	Execução de reparação nas alvenarias do bordo dos vãos para adequação à montagem de caixilharias novas, incluindo retoques de pintura quando necessários, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	UN	23
	6.3	Fornecimento e colocação de portas e janelas exteriores, nas cores branco (folhas) e verde garrafa (aro fixo), conforme mapa de vãos, em perfis de PVC do tipo ou equivalente a VEKA Série SOFTLINE 70, com 5 Camaras de Isolamento (Aro/Folha), perfil de 70mm com junta dupla e reforço interior em aço, incluindo caixa de vidro do tipo ou equivalente a Planiclear - 6mm-20mm-5mm Incolor, incluindo todas as ferragens fechaduras e trincos necessários a que seja assegurada a segurança dos dispositivos e do edifício, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.		
18	6.3.1	A - C - Janela batente 2 Folhas + 1 Fixo Superior, 1.000m x 2.470m	UN	2
19	6.3.2	D - E - Janela batente 2 Folhas + 1 Fixo Superior, 1.450m x 2.450m	UN	2
20	6.3.3	F - G - Janela batente 2 Folhas + 1 Fixo Superior, 1.500m x 2.450m	UN	2
21	6.3.4	H - Janela batente 2 Folhas + 1 Fixo Superior, 1.300m x 2.400m	UN	1
22	6.3.5	I - J - M - Janela batente 2 Folhas + 1 Fixo Superior, 1.000m x 2.240m	UN	3
23	6.3.6	L - Janela batente 2 Folhas + 1 Fixo Superior, 1.310m x 2.250m	UN	1
24	6.3.7	N - P - Janela batente 2 Folhas + 1 Fixo Superior, 1.300m x 2.420m	UN	2
25	6.3.8	R - Janela batente 2 Folhas + 1 Fixo Superior, 1.300m x 2.430m	UN	1
26	6.3.9	S - Janela batente 2 Folhas + 1 Fixo Superior, 1.500m x 2.450m	UN	1
27	6.3.10	Q - Porta batente 2 Folhas + 1 Fixo Superior (Aro Completo), 1.000m x 2.770m	UN	1
28	6.3.11	B - Porta Entrada 2 Folhas - Vidro (Abertura Interior), 1.160m x 3.180m	UN	1
29	6.3.12	T - Porta Entrada 2 Folhas - Vidro (Abertura Interior), 1.450m x 3.170m	UN	1
30	6.3.13	O - Porta Entrada 2 Folhas - Vidro (Abertura Interior), 1.820m x 3.740m	UN	1
31	6.3.14	U - Fixo Circular, 1.000m x 1.000m	UN	1
32	6.3.15	Fa - Fornecimento e montagem de portão (3.800m x 3.750m) exterior metálico de abrir, por novo do mesmo material incluindo montagem de engradado com estrutura tubular e chapa, com tratamento metalizado, pintado a verde, incluindo ferragens.	UN	1
33	6.3.16	Ca - Fornecimento e colocação vidro (Diâmetro 0,40 m) fixo em caixilho metálico cor verde.	UN	2