

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Condições gerais e trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios.	vg	1
2	1.2	Implementação de todas as medidas de segurança necessárias para execução da obra, de acordo com Decreto- Lei 273/03 de 29 de Outubro e especificações técnicas, e Decreto- Lei 203/2015 de 17 de Setembro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
3	1.3	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra	vg	1
	2	Pavimentos		
4	2.1	Abertura de caixa para execução de calçada em valeta, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	398
5	2.2	Fornecimento e aplicação de calçada grossa cinza 9x11 aplicada em forma de valeta, incluindo almofada de assentamento em areão ou pó de pedra, com traço cimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, incluindo deslocação e transporte, todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	398
6	2.3	Corte de betuminoso, incluindo carga, e transporte a vazadouro para local autorizado.	ml	282
7	2.4	Fornecimento e aplicação de lancil 0,80x0,20 de cimento cinza, incluindo base de assentamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	ml	27
8	2.5	Fornecimento e aplicação de lancil betão rampa 12x20 de cimento cinza, reto rebaixado na zona da passadeira, incluindo base de assentamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	ml	16
9	2.6	Rebaixamento e ou acerto para a cota necessária, das caixas de saneamento ou outras existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	4
10	2.7	Levantamento e reposição de calçada miuda junto passadeira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	16
11	2.8	Fornecimento e aplicação de tubo D200 corrugado, incluindo abertura de caixa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	ml	8
12	2.9	Fornecimento e aplicação de sumidouro, dim 25x80 incluindo caixa drenante, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	2