

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Movimento de terras		
1	1.1	Escavação com meios mecânicos em abertura de fundação para assentamento da primeira fiada de blocos de pedra, incluindo baldeação, carga, transporte e descarga dos produtos sobantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários	m3	194,88
	2	Dreno		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de camada filtrante de enrocamento e brita, envolta em geotêxtil de poliéster do tipo "Imperialum Impersep 150" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos de apoio de construção civil necessários.	m2	174
	3	Muro em blocos de pedra		
3	3.1	Fornecimento e execução de muro de gravidade em blocos de pedra calcária de grandes dimensões (medidas aproximadas de 0,50m de altura, 0,80m de largura e comprimento aprox. de 1,50m), para contenção de terras para realização de passeio, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra necessários para a sua execução. Critério de medição: área em projeção frontal incluindo face enterrada.	m2	232
	4	Guarda corpos		
4	4.1	Execução de vedação em madeira tratada em autoclave classe de risco IV, composta por Pilar vertical: 150x11.5x11.5 cm, Postes horizontais: 200x8 cm, incluindo execução de bases para fixação em betão armado da classe de resistência mínima C 16/20 ou em alternativa fixação metálica para ancoragem ao muro de pedra, acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e meios necessários de forma a garantir a sua perfeita execução, fornecimento e montagem.	m	120
	5	Diversos		
5	5.1	Trabalhos de desvio de linha de água recorrendo à realização de encaminhamento do curso de água de modo a ser possível a realização da fundação do muro de suporte em pedras de grande dimensão, através de meios mecânicos, realização de tubagem alternativa se necessário, inclusão de bombas para remoção de efluentes se necessário.	vg	1