

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo vedação da obra, redes provisórias e sinalização. Adopção das medidas de segurança preconizadas no Plano de Segurança e Saúde e demais legislação em vigor, manutenção e limpeza do estaleiro.	vg	1
2	1.2	Desmontagem do estaleiro, incluindo levantamento e desactivamento de redes provisórias, reposição de pavimentos, redes ou outras situações afectadas pela implantação do estaleiro, limpeza final.	vg	1
3	1.3	Fornecimento de placa em PVC com 1.60*1.00m a colocar em obra, com a descrição da mesma, promotor, valor e data de execução.	UN	1
	2	MOVIMENTO DE TERRAS		
4	2.1	Escavação de terreno de qualquer natureza para rebaixamento do nível de pavimento existente para criação de plataforma de parque infantil, com uma altura de 50cm, incluindo triagem de materiais e transporte a vazadouro autorizado, com comprimento dos requisitos no Plano de Gestão de Resíduos.	m3	7,55
5	2.2	Escavação e baldeação manual para abertura de fundação de maciços dos equipamentos de parque infantil, incluindo demolição da camada de massame na área de intervenção, remoção e transporte de produtos escavados para vazadouro, devidamente licenciado com eventual indemnização a depósito, considerado um impolamento de 30%.	m3	2,75
	3	DEMOLIÇÕES		
6	3.1	Remoção cuidada de vedação existente no topo nascente com altura de 1,50m, composta por estrutura tubular e rede metálica, para posterior recolocação.	ml	7,75
7	3.2	Desmontagem e remoção de equipamentos de parque infantil existentes sendo 1 elemento kiddy park e 1 baloiço, incluindo o transporte de produtos sobranes para vazadouro devidamente licenciado e com eventual indemnização a depósito.	vg	1
8	3.3	Remoção na área do parque infantil de pavimento existente em placas de EPDM, incluindo a respectiva cola de assentamento, e o transporte de produtos sobranes para vazadouro devidamente licenciado e com eventual indemnização a depósito.	m2	60
9	3.4	Execução da demolição de paredes existentes em alvenaria de blocos, no limite a nascente do parque infantil, por meios mecânicos ou manuais, incluindo, carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado.	m2	4,55
	4	BETÃO ARMADO		
10	4.1	Fornecimento e aplicação de camada de betão de limpeza e de regularização B15 (C 12/15) com 0,10m de espessura, incluindo preparação do terreno para fundação de sapatas.	m2	15,1
11	4.2	Execução de sapatas com 0,40*0,40*0,40m em betão armado classe C20/25 e Aço A500NR, de suporte aos equipamentos do parque infantil, incluindo cofragem, enchimento, travamento, escoramento, vibração, descofragem.	m3	1,76
12	4.3	Execução de pavimento em massame ligeiramente armado com betão C 20/25, com 0,10m de espessura, no aumento a nascente da plataforma do parque infantil, incluindo todos os trabalhos acessórios de construção civil.	m2	15,1
	5	PAVIMENTOS		
13	5.1	Execução de betonilha de regularização em pavimentos, com 4cm de espessura, acabamento afagado liso para receber pavimento do tipo piso "insitu", incluindo aplicação de aditivo com características mecânicas e aderência, à base de latex refª: planicrete da Mapei ou equivalente. PV1	m2	60
14	5.2	Fornecimento e aplicação de piso "insitu", do tipo "Bricantel SBR+EPDM" ou equivalente, com 40mm de espessura (30+10) sendo 30mm SBR cor preta mais 10mm de EPDM (verde BR0102), incluindo trabalhos acessórios necessários à sua aplicação. Pv1 / Pv2 / Pv3	m2	130,55
	6	ALVENARIAS		
15	6.1	Fornecimento e execução de alvenaria de bloco de betão 50x20x15 cm, assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os meios, trabalhos e materiais inerentes à sua execução.	m2	3,65
	7	REVESTIMENTO DE ALVENARIAS		



Câmara Municipal do Funchal

Procedimento 22/DIE/DEE/2021

16	7.1	Execução de salpisco emboço e reboco com acabamento areado fino, em muro a nascente do parque infantil, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	8,754
8	EQUIPAMENTO PARQUE INFANTIL			
17	8.1	EQUIPAMENTO A - Fornecimento e montagem de conjunto combinado, tipo \"BriCANTEL, JANDAIA2 com prumos de madeira A, refª ELKIDO23\", ou equivalente, incluindo respectivos trabalhos chumbamento e fixação e de todos os acessórios.	UN	1
18	8.2	EQUIPAMENTO B - Fornecimento e montagem balancé de mola, do tipo \"BriCANTEL, (MOLA TUBARAO APOIO A), refª ELMOL039-A, ou equivalente, incluindo respectivos trabalhos chumbamento e fixação e de todos os acessórios.	UN	1
19	8.3	EQUIPAMENTO C - Fornecimento e montagem baloiço, do tipo \"BriCANTEL, ZEA, refª ELDANO29, ou equivalente, incluindo respectivos trabalhos chumbamento e fixação e de todos os acessórios.	UN	1
9	DIVERSOS			
20	9.1	Execução de pinturas em paredes exteriores no perímetro do parque infantil na cor Cinza Âncora, com tinta aquosa do tipo \"CIN NOVAQUAHD\", ou equivalente, com aplicação de isolante e duas a três demãos de tinta acima referida, incluindo materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	44,3
21	9.2	Reposição vedação proveniente da demolição cuidada, encimada no muro a nascente do parque infantil, incluindo chumbamento de postes ao muro e todos os trabalhos necessários à sua correcta aplicação.	vg	1