



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	QUINTA DE VÁRZEA Nota: Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos (CE), condições técnicas gerais (CTG), condições técnicas especiais (CTE),etc.		
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	PAVIMENTAÇÃO		
3	3.1	Levantamento e reposição de tampas de caixas de visita (saneamento) existentes, para a nova cota do pavimento, incluindo substituição de tampas e aros todos os trabalhos complementares.	UN	29
4	3.2	Levantamento e reposição de sargetas para a nova cota do pavimento, incluindo substituição da sargeta e aros todos os trabalhos complementares.	UN	25
5	3.3	Fresagem de pavimento de aglomerado asfáltico de 6cm de espessura média, através de fresadora a frio compacta e carga mecânica de entulho para camião ou contentor.	m2	4000
6	3.4	Camada de desgaste em betão betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação, rega de impregnação, colagem e cura, com 0,06m de espessura, após compactação.	m2	6220
	3.5	Sinalização e Segurança		
	3.5.1	Sinais Ortogonais:		
7	3.5.1.1	B2 - Paragem obrigatória em cruzamentos ou entroncamentos (STOP), incluindo implantação, fornecimento e colocação em estrutura de suporte, peças de ligação e maciços de fundação.	UN	3
	3.5.2	Marcas Longitudinais:		
8	3.5.2.1	Linha branca contínua (LBC), com 0,12mts de largura.	ml	2720
9	3.5.2.2	Linha branca tracejada (LBT), com 0,12mts de largura, relação traço/espço 3/4mts.	ml	540
10	3.5.2.3	Linha branca tracejada (LBT), com 0,12mts de largura, relação traço/espço 1/1mts.	ml	729
11	3.5.2.4	A linha de paragem M8 incluindo inscrição STOP no pavimento e demais trabalhos necessários	UN	1
	4	DIVERSOS		
12	4.1	Levantamento e reposição do lacil e da vedação existente, de forma a endireitar sobre o maciço, incluindo o assentamento em betão simples e demais trabalhos complementares.	ml	5