

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, nos termos do artº24º do DL 59/99 de 2/3.	vg	1
2	1.2	Execução da limpeza corrente e final da obra.	vg	1
3	1.3	Elaboração e implementação do Plano de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição pelo empreiteiro, assim como de todos os trabalhos relacionados com a Gestão Ambiental de Resíduos, conforme legislação e regulamentação em vigor.	vg	1
4	1.4	Elaboração, implementação e gestão do Plano de Segurança e Saúde em todas as fases e atividades da construção, bem como todos os trabalhos relacionados, conforme legislação em vigor.	vg	1
5	1.5	Execução das telas finais de todo o projecto, de acordo com as indicações do C.E..	vg	1
	1.6	Movimentos de terras		
6	1.6.1	Remoção de entulho nas áreas identificadas, abertura de caixa de 20cm e enchimento com terra vegetal, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro.	UN	18,6
7	1.6.2	Preparação do terreno nas restantes áreas, com remoção de infestantes, incluindo todos os trabalhos e transporte a vazadouro.	UN	613
	2	Rega		
8	2.1	Fornecimento e aplicação de tubo PEBD Ø16, de gota-a-gota, tipo Dripline da "RainBird" ou equivalente, com gotejadores autocompensantes, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.	ml	1323,6
9	2.2	Fornecimento e montagem de programador de rega Tbos II - 2st. incluindo solenoides compatíveis e todos os acessórios necessários.	UN	1
10	2.3	Execução de ligação da rede de rega existente, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares de construção civil, nomeadamente movimentos de terras e reposição de pavimento nas condições existentes.	UN	2
	3	Plantações		
	3.1	Fornecimento e plantação de arbustos/herbáceas, incluindo abertura e fecho de cova.		
11	3.1.1	Phomium tenax 'Wings of gold', V2L	UN	31
12	3.1.2	Carex oshiomensis 'Evergold', tab	UN	1124
13	3.1.3	Polygobum capitatum V8	UN	1182
	3.2	Fornecimento e colocação de composto vegetal após fresagem dos solos existentes		
14	3.2.2	Covas de plantação (2337unidades)	UN	7,8874
15	3.3	Adução e fertilização das áreas de plantação, incluindo todos os trabalhos necessários	UN	675
	4	Revestimentos		
	4.1	Revestimento em casca de pinheiro		
16	4.1.1	Fornecimento e aplicação de revestimento em casca de pinheiro calibrado, camada de 0,05m, espalhado à mão.	UN	19,7
	4.2	Revestimento em seixo de rio		
17	4.2.1	Fornecimento e aplicação de revestimento em seixo de rio calibrado, camada de 0,05m, espalhado à mão.	UN	14,05
	4.3	Tela anti-ervas		
18	4.3.1	Fornecimento e aplicação de tela anti-ervas preta de 110gr/m², de polipropileno, a aplicar sob revestimento solto.	UN	281
	5	Lancil		
	5.1	Lancil metálico		
19	5.1.1	Fornecimento e aplicação de lancil guia em chapa galvanizada, com 2mm de espessura e 100mm de altura..	UN	105