

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	I	CAPÍTULO I		
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização da obra, acessos/desvios provisórios, proteção de pessoas e bens, implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos e, arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos independentemente da duração da obra.	vg	1
	II	CAPÍTULO II		
	2	PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE		
2	2.1	Elaboração do Plano de Segurança e Saúde e a coordenação de segurança durante a obra por entidade externa ao empreiteiro e a aprovar pelo dono de obra, de acordo com as medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes da obra. Tudo executado no estrito cumprimento do determinado pela legislação em vigor.	vg	1
3	2.2	Elaboração, fornecimento e aplicação prática de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o artigo 10º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e demais legislação aplicável.	vg	1
	III	VILA CHÃ		
	III	CAPÍTULO III		
	3	PAVIMENTOS		
	3.1	RUA DO LAGAR		
4	3.1.1	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	10
5	3.1.2	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compactação do fundo com remoção dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	100
6	3.1.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	100
	3.2	RUA RINCÃO		
7	3.2.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compactação do fundo com remoção dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	200
8	3.2.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	20
9	3.2.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	200
	3.3	ESTRADA DE DUAS IGREJAS		

10	3.3.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compatação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	900
11	3.3.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	50
12	3.3.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	900
13	3.3.4	Fornecimento e aplicação de canotele em betão 100x20cm com grelha metálica e tubo de PVC diâmetro de 200 até atingir cota de escoamento, incluindo escavação e preparação de base para assentamento, remoção dos produtos sobantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	ml	30
IV FONTE DE ALDEIA				
IV CAPÍTULO IV				
4 PAVIMENTOS				
4.1 RUA DOS OLMOS				
14	4.1.1	Levantamento de cubos de granito incluindo, transporte de sobantes a vazadouro, e todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	200
15	4.1.2	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compatação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regada e compactada, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	200
16	4.1.3	Recolocação dos cubos de granito anteriormente levantado da rua com 0,11m de aresta, sobre camada de areia de 0,05m, incluindo compatação e valetas em cubos dos 2 lados da rua de acordo com o existente e o especificado pela fiscalização e todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	200
17	4.1.4	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	20
18	4.1.5	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, e pavimento existente, com regularização e compatação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regada e compactada, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	950
19	4.1.6	Fornecimento de material e mão de obra necessária para a execução de pavimento em cubo de granito semelhante ao existente com 0,11m de aresta, sobre camada de areia de 0,05m, incluindo compatação e todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	950
4.2 LARGO DO SAGRADO				
20	4.2.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, e pavimento existente, com regularização e compatação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regada e compactada, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	780
21	4.2.2	Fornecimento de material e mão de obra necessária para a execução de pavimento em cubo de granito semelhante ao existente com 0,11m de aresta, sobre camada de areia de 0,05m, incluindo compatação e todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	780
4.3 CASA DAS ALMAS				
22	4.3.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, e pavimento existente, com regularização e compatação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regada e compactada, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	200
23	4.3.2	Fornecimento de material e mão de obra necessária para a execução de pavimento em cubo de granito semelhante ao existente com 0,11m de aresta, sobre camada de areia de 0,05m, incluindo compatação e todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	200
4.4 RUA DIREITA				
24	4.4.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, e pavimento existente, com regularização e compatação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regada e compactada, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	1200

25	4.4.2	Fornecimento de material e mão de obra necessária para a execução de pavimento em cubo de granito semelhante ao existente com 0,11m de aresta, sobre camada de areia de 0,05m, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	1200
	V	FREIXIOSA		
	V	CAPÍTULO V		
	5	PAVIMENTOS		
	5.1	LARGO DA ESCOLA		
26	5.1.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compactação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	450
27	5.1.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	10
28	5.1.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	450
	VI	DUAS IGREJAS		
	VI	CAPÍTULO VI		
	6	PAVIMENTOS		
	6.1	ESTRADA DE VILA CHÃ		
29	6.1.1	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	20
	6.2	RUA TANQUE DA MACIEIRA		
30	6.2.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compactação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	1200
31	6.2.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	20
32	6.2.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	1200
	6.3	RUA SENHORA DO MONTE		
33	6.3.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compactação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	100
34	6.3.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	10
35	6.3.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	100
	6.4	RUA DO FERRADAL		
36	6.4.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compactação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	900

37	6.4.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	20
38	6.4.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	900
	6.5	RUA DO TOURALICO		
39	6.5.1	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	20
	6.6	RUA CALEJA DO PADRE		
40	6.6.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compactação do fundo com remoção dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	600
41	6.6.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	20
42	6.6.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	600
	6.7	TRAVESSA DO VALE MONIO		
43	6.7.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compactação do fundo com remoção dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	400
44	6.7.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	15
45	6.7.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	400
	6.8	RUA DO VALE MONIO		
46	6.8.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compactação do fundo com remoção dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	1500
47	6.8.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	25
48	6.8.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	1500
	VII	CÉRCIO		
	VII	CAPÍTULO VII		
	7	PAVIMENTOS		
	7.1	RUA DA ENTRADA PRINCIPAL		
49	7.1.1	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	25

50	7.1.2	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	1200
	7.2	RUA FONTE DE BAIXO		
51	7.2.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compatação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	1500
52	7.2.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	40
53	7.2.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	4050
	7.3	RUA DA MALHADA		
54	7.3.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compatação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	1000
55	7.3.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	10
56	7.3.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	1000
	7.4	RUA TRAVESSA DA MOREIRA		
57	7.4.1	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	20
58	7.4.2	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	1400
	7.5	RUA DO SILVO		
59	7.5.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compatação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	400
60	7.5.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	10
61	7.5.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	400
	7.6	RUA DO ESPÍRITO SANTO		
62	7.6.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compatação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	600
63	7.6.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	10

64	7.6.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	600
65	7.6.4	Fornecimento e aplicação de canetele em betão 100x20cm com grelha metálica e tubo de pvc diametro de 200 ate ter cota de escoamento, incluindo escavação e preparação de base para assentamento, remoção dos produtos sobantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	ml	20
VIII VALE DE MIRA				
VIII CAPÍTULO VIII				
8 PAVIMENTOS				
8.1 RUA DA ESTRADA NACIONAL				
66	8.1.1	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compatação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	1050
67	8.1.2	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	10
68	8.1.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	1050
IX SÃO PEDRO				
IX CAPÍTULO IX				
9 PAVIMENTOS				
9.1 RUA DO TROFAL				
69	9.1.1	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	20
70	9.1.2	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	1400
X GRANJA				
X CAPÍTULO X				
10 PAVIMENTOS				
10.1 RUA DA CAPELA				
71	10.1.1	Fornecimento e aplicação de grelha em ferro com tratamento antiferrugem, para colocação no topo da valeta de cimento existente. A grelha é constituída por cantoneira em ferro abas iguais com 35x5mm e barras em ferro com 30x10mm com fixação no betão através de buchas e parafusos, a largura média da grelha é de 0,85 m, executar todos os trabalhos e remates necessários entre a grelha e o pavimento para um bom acabamento.	ml	134
XI FONTE DE LADRÃO				
XI CAPÍTULO XI				
11 PAVIMENTOS				
11.1 RUA DA ETAR				
72	11.1.1	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	10
73	11.1.2	Fornecimento de material e mão de obra necessária à abertura de caixa necessária de acordo com o projeto, em terreno de qualquer natureza, com regularização e compatação do fundo com remoção dos produtos sobantes a vazadouro do empreiteiro, com fornecimento e colocação de camada de "tout-venant" de 0,10m de espessura, devidamente regadas e compactadas, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento..	m2	350

74	11.1.3	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	350
	XII	ÁGUAS - VIVAS		
	XII	CAPÍTULO XII		
	12	PAVIMENTOS		
	12.1	RUA NOVA		
75	12.1.1	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	30
	12.2	RUA DO LARGO DA CAPELA		
76	12.2.1	Fornecimento de material, equipamento e mão de obra necessária para reposição do pavimento em valas ou buracos com à aplicação de camada de regularização de betuminoso a quente ou a frio e aplicação de rega de colagem.	t	15
77	12.2.2	Fornecimento de material e mão de obra necessária à execução de uma camada de desgaste de massa asfáltica a quente com 0,05m de espessura após cilindramento, incluindo rega de colagem, limpeza e regularização de toda a superfície a intervir, acerto de caixas de visita e sarjetas à cota final, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	500