

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PISO SINTÉTICO		
1	1.1	Piso borracha EPDM espessura 50mm: Fornecimento e aplicação de piso de borracha in-situ, agregados com um ligante não tóxico e totalmente inócuo para o meio ambiente e utilizadores, na cor a definir em obra com 50mm de espessura, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobranes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projecto e C.E., nos seguintes locais:	m2	49,25
	2	EQUIPAMENTOS		
	2.1	Equipamentos infantis: Fornecimento, assentamento e montagem de equipamentos, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobranes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projeto e C.E:		
2	2.1.1	Construção: Unidade de jogo constituída por torre com uma ou mais plataformas, estrutura metálica ou em madeira de pinho tratada em autoclave, escada, dois escorregas em polietileno rotomoldado com alturas de saída até 1,50m, passagem em corda, túnel, ponte suspensa ou outro elemento lúdico de ligação análogo.	UN	1
3	2.1.2	Painel informativo: Em HPL com texto gravado em baixo relevo ou impressão em acrílico, dimensões mínimas de 600x400mm, fixação a poste(s) metálico(s) ou em pinho lamelado com arestas boleadas. O texto será fornecido pelo município.	UN	1
4	2.1.3	Tabela minibasquet: tabela de parede em PVC, 1/2 lua, avanço 80cm, a fixar a estrutura metálica existente.	UN	1
	3	MOBILIÁRIO URBANO		
5	3.1	Bancos: Fornecimento, assentamento e montagem de bancos sem costas, assento metálico ou em ripas de madeira exótica de alta qualidade, com desenvolvimento longitudinal e acabamento a verniz, estrutura metálica decapada e metalizada, parafusos em aço inóx, com altura até 0,45m e comprimento entre 1,50m e 2,00m, incluindo carga, transporte e descarga de todos os materiais e dos produtos sobranes para vazadouro (da responsabilidade do adjudicatário), de acordo com projeto e C.E, no seguinte local:	UN	6
	4	DIVERSOS		
6	4.1	Transporte: transporte de todos os equipamentos e materiais ao local de instalação do parque, incluindo todos os trabalhos e tarefas associados, da responsabilidade do adjudicatário.	vg	1