

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preliminares e Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra, incluindo instalações e ligações provisórias de água e luz, armazém de materiais e ferramentas, com posterior desmobilização, arrumação e limpeza no final da obra.	vg	1
2	1.2	Execução e implementação de Plano de Segurança e Saúde em obra	vg	1
3	1.3	Execução e implementação de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	vg	1
	2	Coberturas		
4	2.1	Fornecimento e colocação de novas clarabóias, semelhantes às existentes, incluindo fixação e vedações necessárias em todo o perímetro. (1,30x1,30)	UN	1
5	2.2	Fornecimento e colocação de novas clarabóias, semelhantes às existentes, incluindo fixação e vedações necessárias em todo o perímetro. (2,30x2,30)	UN	1
	3	Revestimento de Paredes		
6	3.1	Remoção de revestimento cerâmico que se encontra empolado e danificado, incluindo picagem, transporte a vazadouro licenciado, carga e descarga.	m2	16,8
7	3.2	Preparação de base da parede interior para colocação de cerâmico, incluindo picagem manual de cimento cola e reboco deteriorado, remoção de entulhos a vazadouro licenciado, carga e descarga e reboco de argamassa de cimento onde necessário.	m2	165,3
8	3.3	Fornecimento e aplicação de resina de aderência tipo ibercontak ou equivalente para posterior aplicação de revestimento cerâmico.	m2	165,3
9	3.4	Fornecimento e aplicação de revestimento final constituído por novos ladrilhos cerâmicos com características análogas aos existentes nas paredes interiores da rampa de acesso ao refeitório.	m2	182,1
	4	Serralharias		
10	4.1	Remoção de corrimão existente para tratamento, incluindo desmontagem e acomodação em oficina.	ml	42
11	4.2	Colocação de corrimão após recuperação, com lixagem, aplicação de primário e pintura com tinta apropriada, novas fixações e todos os trabalhos necessários ao correto acabamento.	ml	42