

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Betão e armaduras		
1	1.1	Fornecimento e instalação de armadura para reforço da base do piso, considerando rede metálica eletrosoldada CQ30, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	495
2	1.2	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 em fundação, para fixação de equipamentos, incluindo regularização e nívelamento, vibração, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.	m3	32,5
	2	Pavimento de segurança		
3	2.1	Fornecimento e aplicação de pavimento de borracha SBR em placas 1000x1000 e espessura total de 43mm, incluindo cortes, colagem, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	57
	3	Iluminação pública		
4	3.1	Desmontagem de coluna de iluminação existente, incluindo todos os trabalhos inerentes.	UN	1
5	3.2	Montagem de coluna de iluminação previamente retirada, incluindo maciços, cablagem e todos os acessórios e trabalhos complementares, pronta a funcionar.	UN	1
6	3.3	Desvio de rede subterrânea de energia elétrica existente sob zona de implantação de parque infantil, de modo a assegurar o traçado da rede fora do parque, garantindo a continuidade da mesma para coluna de iluminação existente, a partir da coluna de iluminação deslocada, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, abertura e tapamento de vala conforme legislação em vigor, fornecimento e assentamento de cabo, sinalização do mesmo, ligação, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.	ml	45
	4	Drenagem		
7	4.1	Fornecimento e aplicação de sumidouro em betão pré-fabricado, com grelha, incluindo ligações, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.	UN	3
	5	Rega		
8	5.1	Adaptação do sistema de rega, de modo a assegurar a continuidade da rede existente no local para alimentação do canteiro adjacente ao parque infantil, incluindo abertura e tapamento de vala, tubagem, válvula, substituição de aspersores danificados, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.	vg	1