

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, proteções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de proteções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	PINTURAS		
4	2.1	Beneficiação e pintura de teto, sanca e sob as escadas, com tinta de plástica, na cor branca, do tipo \"Vinylmatt\" da CIN, ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento. Incluindo preparação das bases e todos os trabalhos necessários.	m2	108,45
5	2.2	Beneficiação e pintura de paredes e engradados, com tinta de plástica, na cor S0505 Y, do tipo \"Vinylmatt\" da CIN, ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento. Incluindo preparação das bases e todos os trabalhos necessários.	m2	342,22
6	2.3	Beneficiação e pintura da estrutura da claraboia com esmalte acrílico acetinado enriquecido com poliuretano AC-Thane Satinado da CIN, ou equivalente, na cor branca, a duas demãos. Incluindo lixagem, escovagem e desengorduramento, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	18,56
	3	VIDROS		
	3.1	Fornecimento e instalação de vidros laminados do tipo \"SGG STADIP 44.1, ou equivalente, com butiral translúcido, apoiados em calços de neopreno, de modo a não haver contacto com os perfis metálicos. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.		
7	3.1.1	Vidros com 43 cm x 43 cm	UN	16
8	3.1.2	Vidros com 43 cm x 88 cm	UN	24
9	3.1.3	Vidros com 88 cm x 88 cm	UN	8
	4	DIVERSOS		
10	4.1	Limpezas gerais do local de intervenção e serventias, incluindo o transporte de materiais sobranes e gestão de resíduos.	vg	1