

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
CAP.	DESCRIÇÃO				
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
2	DEMOLIÇÕES E DESMONTES				
3	CANTARIAS, ALVENARIAS e CANALIZAÇÕES				
4	ELETRICIDADE				
5	REPARAÇÃO E PINTURAS				
6	LIMPEZAS FINAIS				
1	Trabalhos Preparatórios				
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro conforme artigo 350º do CCP ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo fornecimento de todos os meios humanos, mecânicos e equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos de acordo com as Condições Técnicas Especiais, assim como todos os trabalhos acessórios de acordo com as necessidades da empreitada.	vg	1		
1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fichas de Segurança) de acordo com o Decreto-Lei 273/03 e dos princípios constantes do caderno de encargos e respectivo projecto, de acordo com as Condições Técnicas Especiais.	vg	1		
2	Demolições e desmontes				
2.1	6.º andar - Instalação sanitária (ver planta)				
2.1.1	Desmontagem da banheira e respetivo pano de azulejo vertical, e transporte destes materiais a vazadouro autorizado.	un.	1		
2.1.2	Desmontagem do bidé e tubagens acessórios e transporte destes materiais a vazadouro autorizado.	un.	1		
3	Cantarias, alvenarias e canalizações				
3.1	6.º andar - Instalação sanitária (ver planta)				
3.1.1	Tamponagem das saídas de água quente / fria do bidé, bem como da respetiva tubagem de esgoto, e execução de remates com massa de cor idêntica à dos azulejos / mosaicos em mármore, existentes.	vg.	1		
3.1.2	Tamponagem da saída da tubagem de águas residuais (esgoto) da banheira e respetivos remates, e execução de nova tubagem de saída de águas residuais (esgoto), na parede lateral esquerda, para ligação de máquina de lavar-loiças que será adquirida pelo INR.	vg.	1		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
3.1.3	Execução e ligação à rede de águas frias existente, de tubagem e acessórios em aço INOX (por fora da parede), bem como de respetiva torneira de corte, na parede lateral esquerda, para ligação de máquina de lavar-loiças que será adquirida pelo INR.	un.	1		
3.1.4	Execução de pano de estuque hidráulico, pintado a tinta de água branca, na parede lateral esquerda, na zona em que a banheira se encontrava instalada.	m²	0,9		
3.1.5	Assentamento de pedra de mármore no pavimento - na área anteriormente ocupada pela banheira -, mantendo o desenho e cores o mais idênticos possível ao revestimento existente.	m²	1,2		
3.1.6	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
4	Eletricidade				
4.1	6.º andar - Instalação sanitária (ver planta)				
4.1.1	Montagem e ligação à rede existente, de tomada de energia elétrica com ligação a terra, na parede, para ligação de máquina de lavar-loiças que será adquirida pelo INR.	un.	1		
5	Reparação e Pinturas				
5.1	8.º Andar				
5.1.1	Zona da Caixa da Escada / Elevadores				
5.1.1.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	79,19		
5.1.1.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respetivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras ou equivalente.	m²	20,38		
5.1.1.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	28,17		
5.1.1.4	Execução de pintura de paredes interiores, sobre revestimento existente a Carapas, com 2 demãos de tinta de esmalte 100% acrílica na cor branca, CIN Cinacryl Brilhante refª 12-200, ou equivalente.	m²	51,02		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.1.1.5	Substituição das portas de alumínio e madeira do Quadro Elétrico junto do elevador principal (n.º 1), por porta nova única de duas folhas, em mogno, envernizada na face exterior com verniz tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares. Inclui a desmontagem das portas existentes e o fornecimento de novas ferragens a aplicar nas portas novas, bem como de fechadura e respetivas chaves (2 cópias).	m²	2,90		
5.1.1.6	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2	7.º Andar				
5.2.1	Zona da Caixa da Escada / Elevadores				
5.2.1.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	91,65		
5.2.1.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	27,46		
5.2.1.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	24,95		
5.2.1.4	Execução de pintura de paredes interiores, sobre revestimento existente a Carapas, com 2 demãos de tinta de esmalte 100% acrílica na cor branca, CIN Cinacryl Brilhante refª 12-200, ou equivalente.	m²	66,71		
5.2.1.5	Execução de envernizamento das portas do Quadro Elétrico (face exterior) junto do elevador principal (n.º 1), com verniz tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	2,90		
5.2.1.6	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.2	Sala 01				



MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.2.2.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.2.2.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.2.2.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	52,33		
5.2.2.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	18,32		
5.2.2.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	52,33		
5.2.2.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos	m²	4,33		
5.2.2.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.2.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.3	Sala 02				
5.2.3.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.2.3.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.2.3.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	80,57		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.2.3.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	28,20		
5.2.3.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	80,57		
5.2.3.6	Execução de envernizamento das tampas das caixas de estore (face exterior) e das portas interiores da sala (todas as faces, incluindo os aros), com verniz do tipo verniz DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	8,33		
5.2.3.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.3.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.4	Sala 03				
5.2.4.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.2.4.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.2.4.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	80,57		
5.2.4.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	23,11		
5.2.4.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	66,04		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.2.4.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.2.4.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.4.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.5	Sala 04				
5.2.5.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.2.5.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.2.5.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	59,55		
5.2.5.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	20,84		
5.2.5.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	59,55		
5.2.5.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala - de acesso ao corredor (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.2.5.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.5.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.2.6	Sala 05				
5.2.6.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.2.6.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.2.6.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	42,42		
5.2.6.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	14,85		
5.2.6.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	42,42		
5.2.6.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.2.6.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.6.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.7	Sala 06				
5.2.7.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.2.7.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.2.7.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	43,37		
5.2.7.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	15,18		
5.2.7.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	43,37		
5.2.7.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.2.7.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.7.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.8	Sala 07				
5.2.8.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.2.8.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.2.8.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	45,28		
5.2.8.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	15,85		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.2.8.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	45,28		
5.2.8.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.2.8.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.8.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.9	Sala 08				
5.2.9.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canalado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.2.9.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.2.9.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	46,54		
5.2.9.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	16,29		
5.2.9.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	46,54		
5.2.9.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.2.9.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.9.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.10	Corredor interior e caixa de escadas				
5.2.10.1	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.2.10.2	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	53,64		
5.2.10.3	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	18,77		
5.2.10.4	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	53,64		
5.2.10.5	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.10.6	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.10.7	Execução de envernizamento de duas portas interiores (todas as faces, incluindo os aros), e de um aro de porta, com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	7,30		
5.2.11	IS's e duas áreas de circulação frente às IS's				
5.2.11.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	37,02		
5.2.11.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	5,52		



MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.2.11.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	15,26		
5.2.11.4	Execução de envernizamento de duas portas interiores (todas as faces, incluindo os aros), de um aro de madeira, e de 8 portas de armário (todas as faces), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	21,59		
5.2.11.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.12	Copa em frente à Sala 05				
5.2.12.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	15,61		
5.2.12.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	4,84		
5.2.12.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	15,61		
5.2.12.4	Execução de envernizamento da porta da copa (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	4,00		
5.2.12.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.13	Área de circulação em frente ao elevador principal (n.º 1)				
5.2.13.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	17,39		
5.2.13.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	6,08		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.2.13.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	17,39		
5.2.13.4	Execução de envernizamento de um aro de porta, com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	0,70		
5.2.13.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.14	Varanda das Salas 06, 07 e 08				
5.2.14.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	39,93		
5.2.14.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	13,98		
5.2.14.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	39,93		
5.2.14.4	Execução de limpeza final de obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.2.15	Varanda das Salas 04 e 05				
5.2.15.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	31,64		
5.2.15.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	11,07		
5.2.15.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	31,64		
5.2.15.4	Execução de limpeza final dos compartimentos após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3	6.º Andar				

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.3.1	Zona da Caixa da Escada / Elevadores				
5.3.1.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	91,65		
5.3.1.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	27,46		
5.3.1.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	24,95		
5.3.1.4	Execução de pintura de paredes interiores, sobre revestimento existente a Carapas, com 2 demãos de tinta de esmalte 100% acrílica na cor branca, CIN Cinacryl Brilhante refª 12-200, ou equivalente.	m²	66,71		
5.3.1.5	Execução de envernizamento das portas do Quadro Elétrico (face exterior) junto do elevador principal (n.º 1), com verniz tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	2,90		
5.3.1.6	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.1.7	NOTA: O corrimão das escadas deverá ser desmontado e guardado em local protegido, previamente à realização dos trabalhos de limpeza e pintura de paredes e tetos, e montado novamente no seu local, no final desses mesmos trabalhos.				
5.3.2	Sala 01				
5.3.2.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.3.2.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.3.2.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	103,25		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.3.2.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	37,24		
5.3.2.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	103,25		
5.3.2.6	Execução de envernizamento de duas tampas de caixa de estores (face exterior) e das duas portas interiores da sala (todas as faces, incluindo os aros), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	8,66		
5.3.2.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.2.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.3	Sala 02				
5.3.3.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.3.3.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.3.3.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	54,41		
5.3.3.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	19,04		
5.3.3.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	54,41		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.3.3.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.3.3.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.3.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.4	Sala 03 e pequena área de circulação contígua				
5.3.4.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartão canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.3.4.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.3.4.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	88,92		
5.3.4.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	31,12		
5.3.4.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	88,92		
5.3.4.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e das duas portas interiores da sala (todas as faces, incluindo os aros), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	8,33		
5.3.4.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.3.4.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.5	Sala 04				
5.3.5.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.3.5.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.3.5.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	57,41		
5.3.5.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	20,09		
5.3.5.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	57,41		
5.3.5.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.3.5.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.5.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.6	Sala 05				
5.3.6.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.3.6.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.3.6.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	41,98		
5.3.6.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	14,69		
5.3.6.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	41,98		
5.3.6.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.3.6.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.6.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.7	Sala 06				
5.3.7.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.3.7.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.3.7.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	42,33		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.3.7.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	14,81		
5.3.7.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	42,33		
5.3.7.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.3.7.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.7.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.8	Sala 07				
5.3.8.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.3.8.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.3.8.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	44,24		
5.3.8.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	15,48		
5.3.8.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	44,24		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.3.8.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.3.8.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.8.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.9	Sala 08				
5.3.9.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.3.9.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.3.9.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	68,90		
5.3.9.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	24,11		
5.3.9.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	68,90		
5.3.9.6	Execução de envernizamento da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,00		
5.3.9.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.9.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.10	Corredor interior e caixa de escadas				

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.3.10.1	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.3.10.2	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	57,41		
5.3.10.3	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	17,26		
5.3.10.4	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	57,41		
5.3.10.5	Execução de envernizamento de três portas interiores (todas as faces, incluindo os aros), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	12,00		
5.3.10.6	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.10.7	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.11	IS's contíguas e duas áreas de circulação frente às IS's				
5.3.11.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	46,42		
5.3.11.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	16,25		
5.3.11.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	23,87		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.3.11.4	Execução de envernizamento das duas das IS's (todas as faces, incluindo os aros), de um aro de madeira (grande), e de 8 portas de armário (face exterior), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	21,82		
5.3.11.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.12	IS em frente à Sala 05				
5.3.12.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	16,03		
5.3.12.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	5,61		
5.3.12.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	5,93		
5.3.12.4	Execução de envernizamento da porta da IS (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,00		
5.3.12.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.13	Arrumos contíguos à Sala 03				
5.3.13.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	18,91		
5.3.13.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	6,62		
5.3.13.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	18,91		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.3.13.4	Execução de envernizamento da porta dos arrumos (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo verniz DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	4,00		
5.3.13.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.14	IS da Sala 03				
5.3.14.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	16,13		
5.3.14.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	5,65		
5.3.14.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	6,08		
5.3.14.4	Execução de envernizamento da porta da IS (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo verniz DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	4,00		
5.3.14.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.15	Área de circulação entre as Salas 03 e 04				
5.3.15.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	11,60		
5.3.15.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	4,06		
5.3.15.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	11,60		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.3.15.4	Execução de envernizamento da porta interior (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,00		
5.3.15.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.16	Áreas de circulação entre sala 02 e elevador principal (n.º 1)				
5.3.16.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	19,31		
5.3.16.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	6,76		
5.3.16.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	19,31		
5.3.16.4	Execução de envernizamento da porta interior (todas as faces, incluindo o aro) e de um aro de porta, com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,70		
5.3.16.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.3.17	Varanda das Salas 06 e 07				
5.3.17.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	19,31		
5.3.17.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	6,76		
5.3.17.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	19,31		
5.3.17.4	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.3.18	Varanda das Salas 04 e 05				
5.3.18.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	30,62		
5.3.18.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	10,72		
5.3.18.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	30,62		
5.3.18.4	Execução de limpeza final dos compartimentos após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4	5.º Andar				
5.4.1	Zona da Caixa da Escada / Elevadores				
5.4.1.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	91,65		
5.4.1.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente, ou equivalente.	m²	27,46		
5.4.1.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	24,85		
5.4.1.4	Execução de pintura de paredes interiores, sobre revestimento existente a Carapas, com 2 demãos de tinta de esmalte 100% acrílica na cor branca, CIN Cinacryl Brilhante refª 12-200, ou equivalente.	m²	66,71		
5.4.1.5	Execução de envernizamento das portas do Quadro Elétrico (face exterior) junto do elevador principal (n.º 1), com verniz tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	2,90		
5.4.1.6	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.4.1.7	NOTA: O corrimão das escadas deverá ser desmontado e guardado em local protegido, previamente à realização dos trabalhos de limpeza e pintura de paredes e tetos, e montado novamente no seu local, no final desses mesmos trabalhos.				
5.4.2	Sala 01				
5.4.2.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.4.2.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.4.2.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	65,84		
5.4.2.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	23,04		
5.4.2.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	65,84		
5.4.2.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.4.2.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.2.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.3	Sala 02				
5.4.3.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.4.3.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.4.3.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	54,10		
5.4.3.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	18,94		
5.4.3.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	54,10		
5.4.3.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.4.3.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.3.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.4	Sala 03				
5.4.4.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.4.4.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.4.4.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	55,06		
5.2.4.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	19,27		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.4.4.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	55,06		
5.4.4.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.4.4.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.4.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.5	Sala 04				
5.4.5.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.4.5.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.4.5.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	102,63		
5.4.5.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	35,92		
5.4.5.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	102,63		
5.4.5.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e de duas portas interiores da sala (todas as faces, incluindo os aros), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	8,33		
5.4.5.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.4.5.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.6	Sala 05				
5.4.6.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.4.6.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.4.6.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	60,15		
5.4.6.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	21,05		
5.4.6.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	60,15		
5.4.6.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e de duas portas interiores da sala (todas as faces, incluindo os aros), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	8,33		
5.4.6.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.6.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.7	Sala 06				
5.4.7.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.4.7.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.4.7.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	42,42		
5.4.7.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	14,85		
5.4.7.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	42,42		
5.4.7.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.4.7.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.7.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.8	Sala 07				
5.4.8.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.4.8.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.4.8.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	42,95		
5.4.8.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	15,03		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.4.8.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	42,95		
5.4.8.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.4.8.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.8.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.9	Sala 08				
5.4.9.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.4.9.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.4.9.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	44,38		
5.4.9.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	15,53		
5.4.9.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	44,38		
5.4.9.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.4.9.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.4.9.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.10	Sala 09				
5.4.10.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartão canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.4.10.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.4.10.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	53,79		
5.4.10.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	18,83		
5.4.10.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	53,79		
5.4.10.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.4.10.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.10.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.11	Corredor interior e caixa de escadas				
5.4.11.1	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.4.11.2	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	81,74		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.4.11.3	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	28,61		
5.4.11.4	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	81,74		
5.4.11.5	Execução de envernizamento da porta interior (todas as faces, incluindo o aro) e de um aro de porta, com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,70		
5.4.11.6	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	2,1	1,00		
5.4.11.7	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.12	IS's e duas áreas de circulação frente às IS's				
5.4.12.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	46,42		
5.4.12.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	16,25		
5.4.12.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	23,87		
5.4.12.4	Execução de envernizamento de duas portas interiores (todas as faces, incluindo os aros), de um aro de madeira (grande), de um aro de porta, e de 8 portas de armário (toda as faces), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	22,52		
5.4.12.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.13	Arrumos em frente à Sala 06				



MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.4.13.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	16,03		
5.4.13.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	5,61		
5.4.13.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	5,93		
5.4.13.4	Execução de envernizamento da porta dos arrumos (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	4,00		
5.4.13.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.14	Arrumos da Sala 05				
5.4.14.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	18,91		
5.4.14.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	6,62		
5.4.14.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	18,91		
5.4.14.4	Execução de envernizamento da porta dos arrumos (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	4,00		
5.4.14.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.15	IS da Sala 04				
5.4.15.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	16,13		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.4.15.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	5,65		
5.4.15.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	6,08		
5.4.15.4	Execução de envernizamento da porta da IS (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,00		
5.4.15.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.16	Área de circulação frente ao elevador principal (n.º 1)				
5.4.16.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	11,60		
5.4.16.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	4,06		
5.4.16.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	11,60		
5.4.16.4	Execução de envernizamento de aro de porta com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	0,70		
5.4.16.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.17	Áreas de circulação contíguas às Salas 02, 03 e 04				
5.4.17.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	19,26		
5.4.17.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	6,74		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.4.17.3	Execução de envernizamento de duas portas interiores (todas as faces, incluindo os aros), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	8,00		
5.4.17.4	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	19,26		
5.4.17.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.18	Varanda da Sala 09				
5.4.18.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	21,29		
5.4.18.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	11,76		
5.4.18.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	33,59		
5.4.18.4	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.4.19	Varanda das Salas 07 e 08				
5.4.19.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	33,59		
5.4.19.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	11,76		
5.4.19.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	33,59		
5.4.19.4	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.4.20	Varanda das Salas 05 e 06				
5.4.20.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	30,62		
5.4.20.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	10,72		
5.4.20.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	30,62		
5.4.20.4	Execução de limpeza final dos compartimentos após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5	4.º Andar				
5.5.1	Zona da Caixa da Escada / Elevadores				
5.5.1.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	91,65		
5.5.1.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	27,46		
5.5.1.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	24,85		
5.5.1.4	Execução de pintura de paredes interiores, sobre revestimento existente a Carapas, com 2 demãos de tinta de esmalte 100% acrílica na cor branca, CIN Cinacryl Brilhante refª 12-200, ou equivalente.	m²	66,71		
5.5.1.5	Execução de envernizamento das portas do Quadro Elétrico (face exterior) junto do elevador principal (n.º 1), com verniz tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	2,90		
5.5.1.6	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.5.1.7	NOTA: O corrimão das escadas deverá ser desmontado e guardado em local protegido, previamente à realização dos trabalhos de limpeza e pintura de paredes e tetos, e montado novamente no seu local, no final desses mesmos trabalhos.				
5.5.2	Sala 01				
5.5.2.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.5.2.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.5.2.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	65,17		
5.5.2.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	22,81		
5.5.2.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	65,17		
5.5.2.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.5.2.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.2.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.3	Sala 02				
5.5.3.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.5.3.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.5.3.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	54,10		
5.5.3.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	18,94		
5.5.3.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	54,10		
5.5.3.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.5.3.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.3.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.4	Sala 03				
5.5.4.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.5.4.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.5.4.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	55,06		
5.5.4.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	19,27		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.5.4.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	55,06		
5.5.4.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.5.4.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.4.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.5	Sala 04				
5.5.5.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.5.5.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.5.5.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	87,61		
5.5.5.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	30,66		
5.5.5.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	87,61		
5.5.5.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.5.5.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.5.5.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.6	Sala 05				
5.5.6.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.5.6.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.5.6.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	60,15		
5.5.6.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	21,05		
5.5.6.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	60,15		
5.5.6.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e das duas portas interiores da sala (todas as faces, incluindo os aros), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	8,33		
5.5.6.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.6.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.7	Sala 06				
5.5.7.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.5.7.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.5.7.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	42,42		
5.5.7.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	14,85		
5.5.7.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	42,42		
5.5.7.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.5.7.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.7.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.8	Sala 07				
5.5.8.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.5.8.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.5.8.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	42,95		
5.5.8.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	15,03		



MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.5.8.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	42,95		
5.5.8.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.5.8.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.8.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.9	Sala 08				
5.5.9.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.5.9.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.5.9.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	44,38		
5.5.9.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	15,53		
5.5.9.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,38		
5.5.9.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.5.9.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.5.9.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.10	Sala 09				
5.5.10.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartão canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.5.10.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.5.10.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	54,31		
5.5.10.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	19,01		
5.5.10.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	54,31		
5.5.10.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior) e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.5.10.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.10.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.11	Corredor interior e caixa de escadas				
5.5.11.1	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.5.11.2	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	80,31		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.5.11.3	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	28,11		
5.5.11.4	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	80,31		
5.5.11.5	Execução de envernizamento de uma porta interior (todas as faces, incluindo o aro), e de um aro de porta, com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,70		
5.5.11.6	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efael, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.11.7	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.12	IS's e duas áreas de circulação frente às IS's				
5.5.12.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	46,42		
5.5.12.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	16,25		
5.5.12.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	23,87		
5.5.12.4	Execução de envernizamento de uma porta interior (todas as faces, incluindo o aro), de um aro de madeira (grande), de um aro de porta, e de 8 portas de armário (toda as faces), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	18,52		
5.5.12.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.13	Arrumos em frente à Sala 06				

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.5.13.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	16,03		
5.5.13.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	5,61		
5.5.13.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	5,93		
5.5.13.4	Execução de envernizamento da porta dos arrumos (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	4,00		
5.5.13.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.14	Arrumos da Sala 05				
5.5.14.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	18,91		
5.5.14.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	5,67		
5.5.14.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	18,91		
5.5.14.4	Execução de envernizamento da porta dos arrumos (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	4,00		
5.5.14.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.15	IS da Sala 04				
5.5.15.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	16,13		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.5.15.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	5,65		
5.5.15.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	6,08		
5.5.15.4	Execução de envernizamento da porta da IS (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,00		
5.5.15.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.16	Pequena área de transição entre Salas 04 e 05				
5.5.16.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	11,60		
5.5.16.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	4,06		
5.5.16.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	11,60		
5.5.16.4	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.17	Áreas de circulação frente às Salas 02 e 03 e área de circulação frente ao elevador principal (n.º 1)				
5.5.17.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	20,26		
5.5.17.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	7,09		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.5.17.3	Execução de envernizamento de porta interior (todas as faces, incluindo o aro), e de dois aros de porta, com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	5,40		
5.5.17.4	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	20,26		
5.5.17.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.18	Varanda das Salas 07, 08 e 09				
5.5.18.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	45,71		
5.5.18.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	16,00		
5.5.18.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	45,71		
5.5.18.4	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.5.19	Varanda das Salas 05 e 06				
5.5.19.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	30,87		
5.5.19.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	10,81		
5.5.19.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	30,87		
5.5.19.4	Execução de limpeza final dos compartimentos após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.6	3.º Andar				
5.6.1	Zona da Caixa da Escada / Elevadores				
5.6.1.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	91,65		
5.6.1.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	27,46		
5.6.1.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	24,85		
5.6.1.4	Execução de pintura de paredes interiores, sobre revestimento existente a Carapas, com 2 demãos de tinta de esmalte 100% acrílica na cor branca, CIN Cinacryl Brilhante refª 12-200, ou equivalente.	m²	66,71		
5.6.1.5	Execução de envernizamento das portas do Quadro Elétrico (face exterior) junto do elevador principal (n.º 1), com verniz tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	2,90		
5.6.1.6	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.1.7	NOTA: O corrimão das escadas deverá ser desmontado e guardado em local protegido, previamente à realização dos trabalhos de limpeza e pintura de paredes e tetos, e montado novamente no seu local, no final desses mesmos trabalhos.				
5.6.2	Sala 01				
5.6.2.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canalado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.6.2.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.6.2.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	65,17		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.6.2.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	22,81		
5.6.2.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	65,17		
5.6.2.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.6.2.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.2.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.3	Sala 02				
5.6.3.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao cancelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.6.3.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.6.3.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	54,10		
5.6.3.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	18,94		
5.6.3.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	54,10		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.6.3.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.6.3.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.3.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.4	Sala 03				
5.6.4.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.6.4.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.6.4.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	55,06		
5.6.4.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	19,27		
5.6.4.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	55,06		
5.6.4.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.6.4.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.4.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.6.5	Sala 04				
5.6.5.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.6.5.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.6.5.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	132,18		
5.6.5.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	46,27		
5.6.5.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	122,13		
5.6.5.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), e das portas interiores da sala (todas as faces, incluindo os aros), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	8,33		
5.6.5.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.5.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.6	Sala 05				
5.6.6.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.6.6.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.6.6.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	79,06		
5.6.6.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	42,86		
5.6.6.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	122,45		
5.6.6.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.6.6.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.6.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.7	Sala 06				
5.6.7.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.6.7.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.6.7.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	42,42		
5.6.7.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	14,85		
5.6.7.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	42,42		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.6.7.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.6.7.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.7.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.8	Sala 07				
5.6.8.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.6.8.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.6.8.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	44,33		
5.6.8.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	15,51		
5.6.8.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	44,33		
5.6.8.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.6.8.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.8.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.6.9	Sala 08				
5.6.9.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.6.9.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.6.9.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	44,38		
5.6.9.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	15,53		
5.6.9.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	44,38		
5.6.9.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.6.9.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.9.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.10	Sala 09				
5.6.10.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.6.10.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.6.10.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	54,31		
5.6.10.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	19,01		
5.6.10.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	54,31		
5.6.10.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	4,33		
5.6.10.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efael, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.10.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.11	Corredor interior e caixa de escadas				
5.6.11.1	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.6.11.2	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	80,36		
5.6.11.3	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	28,13		
5.6.11.4	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	80,36		
5.6.11.5	Execução de envernizamento das portas interiores (todas as faces, incluindo os aros), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	8,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.6.11.6	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.11.7	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.12	IS's e duas áreas de circulação frente às IS's				
5.6.12.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	46,42		
5.6.12.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	16,25		
5.6.12.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	23,87		
5.6.12.4	Execução de envernizamento de duas portas interiores (todas as faces, incluindo os aros), de um aro de madeira (grande), de um aro de porta, e de 8 portas de armário (toda as faces), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	22,54		
5.6.12.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.13	Arrumos em frente à Sala 06				
5.6.13.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	16,03		
5.6.13.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	5,61		
5.6.13.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	5,93		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.6.13.4	Execução de envernizamento da porta dos arrumos (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,00		
5.6.13.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.17	Áreas de circulação entre as Salas 02, 03 e 04 e a caixa de escada				
5.6.17.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	20,75		
5.6.17.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	7,26		
5.6.17.3	Execução de envernizamento de porta interior (todas as faces, incluindo o aro), e de dois aros de porta, com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	5,40		
5.6.17.4	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	20,75		
5.6.17.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.18	Varanda das Salas 07, 08 e 09				
5.6.18.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	46,00		
5.6.18.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	16,10		
5.6.18.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	46,00		
5.6.18.4	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.6.19	Varanda das Salas 05 e 06				

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.6.19.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	30,52		
5.6.19.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	10,68		
5.6.19.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	30,52		
5.6.19.4	Execução de limpeza final dos compartimentos após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7	2.º Andar				
5.7.1	Zona da Caixa da Escada / Elevadores				
5.7.1.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	91,65		
5.7.1.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	27,46		
5.7.1.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	24,85		
5.7.1.4	Execução de pintura de paredes interiores, sobre revestimento existente a Carapas, com 2 demãos de tinta de esmalte 100% acrílica na cor branca, CIN Cinacryl Brilhante refª 12-200, ou equivalente.	m²	66,71		
5.7.1.5	Execução de envernizamento das portas do Quadro Elétrico (face exterior) junto do elevador principal (n.º 1), com verniz tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	2,90		
5.7.1.6	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		



MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.7.1.7	NOTA: O corrimão das escadas deverá ser desmontado e guardado em local protegido, previamente à realização dos trabalhos de limpeza e pintura de paredes e tetos, e montado novamente no seu local, no final desses mesmos trabalhos.				
5.7.2	Sala 01				
5.7.2.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.7.2.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.7.2.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	65,29		
5.7.2.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	22,85		
5.7.2.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	65,29		
5.7.2.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.7.2.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.2.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.3	Sala 02				
5.7.3.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.7.3.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.7.3.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	141,13		
5.7.3.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	49,39		
5.7.3.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	141,13		
5.7.3.6	Execução de envernizamento da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), e de 3 tampas de caixa de estore (face exterior), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,99		
5.7.3.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.3.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.4	Sala 03				
5.7.4.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.7.4.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.7.4.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	39,33		
5.7.4.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	13,76		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.7.4.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	39,33		
5.7.4.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.7.4.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.4.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.5	Sala 04				
5.7.5.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.7.5.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.7.5.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	42,36		
5.7.5.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	12,71		
5.7.5.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	42,36		
5.7.5.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.7.5.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.7.5.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.6	Sala 05				
5.7.6.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.7.6.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.7.6.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	68,83		
5.7.6.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	24,09		
5.7.6.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	68,83		
5.7.6.6	Execução de envernizamento da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), e de 2 tampas de caixa de estore (face exterior), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,66		
5.7.6.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.6.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.7	Sala 06				
5.7.7.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.7.7.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.7.7.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	52,70		
5.7.7.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	18,45		
5.7.7.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	52,70		
5.7.7.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), e da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.7.7.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.7.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.8	Corredor interior e caixa de escadas				
5.7.8.1	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.7.8.2	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	63,35		
5.7.8.3	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	22,17		
5.7.8.4	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	63,35		



MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.7.8.5	Execução de envernizamento de dois aros de porta, com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	1,40		
5.7.8.6	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.8.7	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.9	IS's e duas áreas de circulação frente às IS's				
5.7.9.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	46,42		
5.7.9.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	16,25		
5.7.9.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	23,87		
5.7.9.4	Execução de envernizamento de duas portas interiores (todas as faces, incluindo os aros), de um aro de madeira (grande), e de 8 portas de armário (todas as faces), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	21,81		
5.7.9.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.10	Arrumos em frente à Sala 04				
5.7.10.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	16,03		
5.7.10.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	5,61		
5.7.10.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	5,93		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.7.10.4	Execução de envernizamento da porta dos arrumos (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	4,00		
5.7.10.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.11	Arrumos contíguos à Sala 02				
5.7.11.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	18,91		
5.7.11.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	6,62		
5.7.11.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	18,91		
5.7.11.4	Execução de envernizamento da porta dos arrumos (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	4,00		
5.7.11.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.12	Área de circulação contígua à Sala 03				
5.7.12.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m ²	21,35		
5.7.12.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m ²	7,47		
5.7.12.3	Execução de envernizamento da porta interior (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	4,00		
5.7.12.4	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m ²	20,75		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.7.12.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.13	IS da Sala 02				
5.7.13.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	16,13		
5.7.13.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	5,65		
5.7.13.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	6,08		
5.7.13.4	Execução de envernizamento da porta interior da IS (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,00		
5.7.13.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.14	Antecâmara da Sala 02				
5.7.14.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	11,60		
5.7.14.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	4,06		
5.7.14.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	11,60		
5.7.14.4	Execução de envernizamento da porta interior da antecâmara (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,00		
5.7.14.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.15	Varanda das Salas 05 e 06				

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.7.15.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	45,66		
5.7.15.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	15,98		
5.7.15.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	45,66		
5.7.15.4	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.16	Varanda da Sala 04				
5.7.16.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	20,70		
5.7.16.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	7,25		
5.7.16.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	20,70		
5.7.16.4	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.17	Varanda da Sala 03				
5.7.17.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	20,11		
5.7.17.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	7,04		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.7.17.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	20,11		
5.7.17.4	Execução de limpeza final dos compartimentos após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8	1.º Andar				
5.8.1	Zona da Caixa da Escada / Elevadores				
5.8.1.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	91,65		
5.8.1.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	27,46		
5.8.1.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	24,85		
5.8.1.4	Execução de pintura de paredes interiores, sobre revestimento existente a Carapas, com 2 demãos de tinta de esmalte 100% acrílica na cor branca, CIN Cinacryl Brilhante refª 12-200, ou equivalente.	m²	66,71		
5.8.1.5	Execução de envernizamento das portas do Quadro Elétrico (face exterior) junto do elevador principal (n.º 1), com verniz tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	2,90		
5.8.1.6	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.1.7	NOTA: O corrimão das escadas deverá ser desmontado e guardado em local protegido, previamente à realização dos trabalhos de limpeza e pintura de paredes e tetos, e montado novamente no seu local, no final desses mesmos trabalhos.				
5.8.2	Sala 01				
5.8.2.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.8.2.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.8.2.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	54,09		
5.8.2.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	18,93		
5.8.2.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	54,09		
5.8.2.6	Execução de envernizamento da tampa da caixa de estore (face exterior), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	0,33		
5.8.2.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.2.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.3	Sala 02				
5.8.3.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.8.3.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.8.3.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	184,23		
5.8.3.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	64,48		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.8.3.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	174,18		
5.8.3.6	Execução de envernizamento da porta interior da sala (todas as faces, incluindo o aro), e de 3 tampas de caixa de estore (face exterior), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,99		
5.8.3.7	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.3.8	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.4	Sala 03				
5.8.4.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.8.4.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.8.4.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfecção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	28,22		
5.8.4.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	10,09		
5.8.4.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	28,82		
5.8.4.6	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.4.7	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.5	Sala 04				

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.8.5.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canalado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.8.5.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.8.5.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	52,12		
5.8.5.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	18,24		
5.8.5.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	52,12		
5.8.5.6	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.7.5.7	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.6	Sala 05				
5.8.6.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canalado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.8.6.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.8.6.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	57,98		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.8.6.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	20,29		
5.8.6.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	57,98		
5.8.6.6	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.6.7	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.7	Sala 06				
5.8.7.1	Execução de trabalhos de preparação e protecção de mobiliário existente, incluindo a sua colocação ao centro das salas, respectivas protecções com filme plástico, protecção do pavimento com cartao canelado, protecção dos equipamentos de Ar condicionado e respectiva recolocação do mobiliário nos locais originais, após conclusão da intervenção.	vg	1,00		
5.8.7.2	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.8.7.3	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	74,22		
5.8.7.4	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	26,75		
5.8.7.5	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	74,22		
5.8.7.6	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.7.7	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		



MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.8.8	Corredor interior e caixa de escadas				
5.8.8.1	Remoção de calhas técnicas da Rede Eléctrica em paredes, partidas ou em mau estado de conservação, incluindo transporte de entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
5.8.8.2	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	49,72		
5.8.8.3	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	17,40		
5.8.8.4	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	49,72		
5.8.8.5	Execução de envernizamento de porta interior (todas as faces, incluindo o aro), e de um aro de porta, com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,33		
5.8.8.6	Fornecimento e colocação de calhas técnicas e respectivas tomadas de alimentação de energia e dados, da Efapel, ou equivalente, em quantidade igual à existente, incluindo todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.8.7	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.9	IS's e duas áreas de circulação frente às IS's				
5.8.9.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	46,42		
5.8.9.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegamento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	16,25		
5.8.9.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	23,87		
5.8.9.4	Execução de envernizamento de duas portas interiores (todas as faces, incluindo os aros), de um aro de madeira (grande), e de 8 portas de armário (todas as faces), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	21,81		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.8.9.5	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.10	Arrumos em frente à Sala 04				
5.8.10.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	16,03		
5.8.10.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	5,61		
5.8.10.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	5,93		
5.8.10.4	Execução de limpeza final de Obra da sala após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.8.11	IS da Sala 02				
5.8.11.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	16,13		
5.8.11.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	5,65		
5.8.11.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	6,08		
5.8.11.4	Execução de envernizamento da porta interior da IS (todas as faces, incluindo o aro), com verniz do tipo DUROCIN 2K CERA 77-020 da Cin, ou equivalente, incluindo lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	4,00		
5.8.11.5	Execução de limpeza final dos compartimentos após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.9	Piso 0 (R/Chão)				
5.9.1	Corredor de Acesso ao Piso do Auditório				

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.9.1.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	28,25		
5.9.1.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	9,89		
5.9.1.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	28,25		
5.9.1.4	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.9.2	Sala ante-câmara do Auditório				
5.9.2.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	53,82		
5.9.2.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	18,84		
5.9.2.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	53,82		
5.9.2.4	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.9.3	Instalação sanitária geral - Tetos e Paredes				
5.9.3.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	13,01		
5.9.3.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	4,55		
5.9.3.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	13,01		

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
5.9.3.4	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.9.4	Sala de Reuniões				
5.9.4.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	13,58		
5.9.4.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	4,75		
5.9.4.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	13,58		
5.9.4.4	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
5.9.5	Sala adjacente à sala de Reuniões				
5.9.4.1	Execução de limpeza de paredes e tectos com solução à base de água e lixívia (10%) para desinfeção e eliminação de sujidade, gorduras e pó das superfícies a reparar e pintar.	m²	44,62		
5.9.4.2	Execução de reparação de tectos e paredes, incluindo alegramento e colmatação de fissuras, picagem de zonas soltas, ocas ou em mau estado de conservação e execução do respectivo barramento com argamassa de reparação formulada a partir de resinas e fibras de vidro, do tipo SEMIN Fibrelastic com fibras, ou equivalente.	m²	15,62		
5.9.4.3	Execução de pintura de tectos e paredes com tinta de água CINÁQUA 10-145 da Cin, ou equivalente, incluindo primário do tipo CINOLITE HP 10-850 da Cin, ou equivalente, lixagem e todos os trabalhos complementares.	m²	44,63		
5.9.4.4	Execução de limpeza final do compartimento após conclusão dos trabalhos incluindo produtos de limpeza adequados ao tipo de superfície a limpar e todos os trabalhos complementares.	vg	1,00		
6	Limpezas finais				
6.1	Execução de limpezas finais necessárias à entrega da obra pronta a funcionar em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento e a remoção de lixo e transporte a vazadouro autorizado.	vg	1,00		
TOTAL GERAL (valores sujeitos a IVA à taxa em vigor)					



MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Execução de diversos trabalhos de manutenção no edifício sede do INR, sito na Av. Conde Valbom n.º 63 - Lisboa	MAPA DE TRABALHOS			
		Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				