

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação		
1	1.1	Limpeza de bermas, valetas e serventias existentes, incluindo remoção de sobranes a vazadouro do empreiteiro.	ml	1156
2	1.2	Fresagens em pavimento betuminoso existente com 0,06 m de profundidade e preenchimento com mistura betuminosa densa antecedida de rega de colagem, à taxa de 0,5 Kg/m2.	m2	1223,3
3	1.3	Saneamentos em pavimento betuminoso existente, com 0,46 m de profundidade, escavação e transporte a vazadouro adequado, preenchimento com 0,40 m de ABGE, com características de base, rega de impregnação, à taxa de 1,2Kg/m2 e 0,06 m de betão betuminoso.	m2	260
4	1.4	Fornecimento e aplicação de camada de ABGE, com características de base, numa espessura de 0,10m, após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais	m2	5441
5	1.5	Preparação de plataforma para aplicação de camada de desgaste, inclui regularização e transporte de produtos sobranes a vazadouro.	m2	365
6	1.6	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,06 de espessura, após compactação, incluindo limpeza com vassoura mecânica, rega de colagem ou impregnação, com emulsão betuminosa adequada, todos os trabalhos e fornecimentos.	m2	6681,14
7	1.7	idem, idem, com 0,05m de espessura após compactação.	m2	4467,5
8	1.8	Abertura de caixa, com 0,06m e aplicação de camada de desgaste, incluindo rega de impregnação, transporte de sobranes a vazadouro, todos os trabalhos e fornecimentos..	m2	777
	2	Infraestruturas afetadas		
	2.1	Levantamento de tampas, circulares ou quadradas, válvulas e grelhas sumidouro para cotas finais, incluindo remates com mistura betuminosa adequada, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.		
9	2.1.1	Tampas de saneamento metálicas.	UN	7
	3	Drenagem		
10	3.1	Execução de valeta de betão simples, com 0,10m de espessura, secção triangular, com 0,50m de abertura, todos os trabalhos e fornecimentos.	UN	62
11	3.2	Execução de caixa de receção de águas em aqueduto existente, em betão simples, com as dimensões em planta de 0,50x0,50m, incluindo reboco, todos os trabalhos e fornecimentos.	UN	1
12	3.3	Execução de passagens hidráulicas em manilhas de betão reforçadas, diâmetro 300mm, incluindo caixa de receção em recipiente e boca de saída em aterro, executadas em blocos de betão simples, incluindo movimentos de terras, com transporte de sobranes a vazadouro, salpisco e reboco, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um bom acabamento.	ml	24
	4	Estaleiro		
13	4.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, sinalização temporária dos trabalhos, implementação do plano de segurança e saúde (PSS) e do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).	vg	1