

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Instalação de Vedação e Portões em redor do Viveiro da Portela do Arão		
1	1.1	Fornecimento e instalação de Vedação em redor do viveiro, constituída por rede em malha "elástica" solta, com 2.00 m de altura, malha de 50 mm, com 2,8 mm de espessura, plastificadas a cor verde, fixada por intermédio de agramos vt22 zincados, com arame liso 12/8 plastificado na mesma cor, com tubos de ferro zincado quadrado 60X1,5mm, com uma altura de 2m, com afastamento entre si de 3 metros ou menos quando para receber portão, execução de travamento de cantos e execução de fundação em argamassa.	ml	730
2	1.2	Fornecimento e aplicação de 4 portões de acesso aos patamares e fornecimento e aplicação de 4 portas homem de acesso a escadaria. Os portões serão dimensionados no local, tendo em conta que os acessos aos patamares não possuem a mesma largura, incluindo postes, dobradiças, fechadura e demais acessórios inerentes a um perfeito acabamento. Na área envolvente ao perímetro do viveiro, existem algumas irregularidades no terreno onde irá ser colocada a vedação, sendo necessário a regularização da plataforma para colocação da mesma. Assim como, a fixação de todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	8