

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro, Demolições, Trabalhos Preparatórios e Finais		
1	1.1	Montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalações para a Fiscalização/Dono de Obra conforme definido no caderno de encargos, ligação às infra-estruturas existentes, abertura de vias de acesso, vedações e desmatação se necessário.	UN	1
2	1.2	Plano de segurança, Saúde e Higiene e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	UN	1
3	1.3	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	UN	1
	2	Trabalhos diversos		
	2.1	Fuga de água		
4	2.1.1	Abertura e tapamento de valas para deteção da fuga de água, incluindo, abertura de roços em laje de betão armado, execução de 2 sumidouros	vg	1
5	2.1.2	Reparação da central de alarmes	vg	1
6	2.1.3	Fornecimento e aplicação de membrana do tipo Alkorplan, com 1,5 mm de espessura, refª 35177 - piso superior, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários	m2	80
7	2.1.4	Levantamento e reposição de calçada miúda	m2	20
8	2.1.5	Reparação e substituição de tetos danificados, em pladur	m2	60
9	2.1.6	Parede de fachada de alvenaria de blocos ocos de vidro moldado liso, incolor, 190x190x80 mm, assentes com cimento cola, cor branca, composto por cimento branco de alta resistência, inertes especiais de granulometria seleccionada e aditivos plastificantes, e varões de aço inoxidável, com juntas perimetrais de 3,5 cm de espessura e juntas entre blocos de 1 cm de espessura mínima, com banda autocolante dessolidarizante de espuma de poliuretano de células fechadas, de 3,2 mm de espessura e 70 mm de largura. Inclusive cruzetas de PVC para a colocação de blocos de vidro moldado e silicone para vedação perimetral.	m2	16
	2.2	Pinturas Exteriores e Lavagem de granitos		
10	2.2.1	Execução de pintura em paredes exteriores a tinta de água, cor a definir pela fiscalização com duas demãos, incluindo lavagem a jacto de água, montagem de andaimes e todos os trabalhos complementares.	m2	660,26
11	2.2.3	Limpeza de granitos (muros e pavimento) exteriores, incluindo lavagem a jato de água, aplicação de mata fungos e tratamento de juntas	m2	522