

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preliminares		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os meios técnicos, de elevação, de transporte, de manutenção, marcações e implementação da obra e todos os trabalhos necessários à execução global da empreitada, conforme descrito no caderno de encargos.	CJ	1
2	1.2	Fornecimento e colocação no local a designar pela Fiscalização, de placa com as dimensões mínimas de 1,50x2,00m, incluindo prumos de ferro galvanizado de 2\1' de diâmetro e 4 m de altura, com a designação da obra, entidade adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, inclui ainda a execução do desenho do layout e montagem dos diversos logotipos de acordo com as indicações da fiscalização.	UN	1
3	1.3	Implantação da obra, de acordo com as indicações do projeto, incluindo todos os trabalhos de topografia necessários, colocação e conservação de marcas, eixos e demais trabalhos necessários.	CJ	1
4	1.4	Execução e implementação de Plano de Segurança e Saúde em obra	CJ	1
5	1.5	Execução e implementação de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	CJ	1
	2	Demolições		
6	2.1	Levantamento de rede de proteção na zona da localização da cobertura da bancadas. (os prumos retirados nas extremidades deverão ser recolocados nos topos da bancadas para ajustar a rede).	ml	68
	3	Revestimentos		
7	3.1	Aplicação manual de uma demão de primário e de duas demãos de tinta plástica, anti-deslizante, cor branca e textura lisa a aplicar sobre rebocos da bancada. Inclui limpeza e lixagem prévia do suporte de argamassa tradicional.	vg	1
	4	Estrutura metálica		
8	4.1	Aço S275JR (Fe430) em estrutura da bancada composta por pilares e vigas de apoio em perfis laminados a quente, peças simples das séries HEA incluindo tratamento anti corrosão, soldadura, pintura e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à boa execução da tarefa.	kg	3810
9	4.2	Placa de ancoragem de aço S275JR (Fe430) em perfil plano, com rigidificadores, de 300x300 mm e espessura 10 mm, com 6 Pernos de aço nervurado A400 NR de 20 mm de diâmetro e 55 cm de comprimento total, aparafusados com anilhas, porca e contra-porca.	UN	14
10	4.3	Fornecimento e colocação de chapa canelada entre pilares, RAL a definir, com 0,6mm. Inclui todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa (incluindo perfis tubulares para fixação). Totalmente montado.	m2	140
11	4.4	Fornecimento e colocação de painel em chapa na zona frontal da cobertura, com 50cm de altura, inclui todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa (incluindo perfis tubulares para fixação). Totalmente montado.	ml	68
	5	Cobertura		
12	5.1	Fornecimento e colocação de cobertura em chapa canelada, RAL a definir, com 0,6mm. Inclui todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa (incluindo perfis tubulares para fixação). Totalmente montado.	m2	150