

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	1	Trabalhos preparatórios e acessórios			
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro geral, incluindo implementação do Plano de Segurança e Higiene e do Plano Geral de Resíduos da Construção e Demolição, transporte, movimentação e desmontagem de todos os equipamentos necessários, instalações, infraestruturas, reposição e limpeza dos espaços utilizados, durante a execução da obra e ainda de acordo com o Caderno de Encargos.	vg	1	S/Requisitos
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS			
2	2.1	Limpeza e lavagem de cobertura cerâmica, incluindo substituição de peças danificadas por peças idênticas às existentes.	m2	416,5	S/Requisitos
	2.2	Limpeza e lavagem de paredes exteriores com jacto de água, prontas a levar pintura.			
3	2.2.1	Alçado principal	m2	247	S/Requisitos
4	2.2.2	Alçado lateral esquerdo	m2	82,5	S/Requisitos
5	2.2.3	Alçado lateral direito	m2	121	S/Requisitos
6	2.2.4	Alçado posterior	m2	118	S/Requisitos
7	2.3	Desmorte de divisória e alumínio na sala 1.	vg	1	S/Requisitos
8	2.4	Retirar e repor iluminação nas salas 1.	vg	1	S/Requisitos
	3	SISTEMA DE AQUECIMENTO:			
	3.1	TUBAGENS			
	3.1.1	Fornecimento e montagem de tubagem em Multicamadas, na rede de abastecimento de água fria e quente, à vista ou embebida, incluindo uniões, acessórios, isolamento e todos os trabalhos e materiais necessários, com os seguintes diâmetros:			
9	3.1.1.2	16	ml	30	5 anos
10	3.1.1.3	20	ml	60	5 anos
11	3.1.1.4	32	ml	50	5 anos
	3.2	VÁLVULAS E ACESSÓRIOS			
12	3.2.1	Fornecimento e montagem de torneiras termostáticas para radiador incluindo cabeça.	UN	10	5 anos
13	3.2.2	Fornecimento e montagem de purgadores de ar automático de direita, incluindo as respectivas ligações hidráulicas e todos os acessórios necessários à sua boa instalação e funcionamento.	UN	5	5 anos
14	3.2.3	Fornecimento e montagem de purgadores de ar automático de esquerda, incluindo as respectivas ligações hidráulicas e todos os acessórios necessários à sua boa instalação e funcionamento.	UN	5	5 anos
15	3.2.4	Fornecimento e montagem de porcas para radiador 1\'' e 1/2\'', incluindo as respectivas ligações hidráulicas e todos os acessórios necessários à sua boa instalação e funcionamento.	UN	10	5 anos
	3.3	MANUTENÇÃO			
16	3.3.1	Manutenção da caldeira existente, incluindo verificações e ensaios ao seu correto funcionamento.	vg	1	2 anos
	4	SALAS DE ENSAIO			
	4.1	TETOS INTERIORES			

17	4.1.1	Fornecimento e colocação SALA 1, de tetos falsos modulares em painel acústico de lã de rocha, tipo Ekla dB 41 \"ROCKFON\", ou equivalente, composto por módulos de 600x600x35 mm, acabamento liso em cor branca para perfis à vista T 24, incluindo estrutura de fixação, aberturas para armaduras, grelhas e outros equipamentos, cortes, remates, frisos ou alhetas, e todos os trabalhos e materiais necessários a uma perfeita execução.	m2	50,7	5 anos
18	4.1.2	Execução de pintura em tetos interiores, sala 3, 4 e 5, com as demãos necessárias a um perfeito acabamento em tinta plástica para interior tipo \"Supermate Sotincol\" ou equivalente, incluindo tratamento de algum ponto danificado e demais trabalhos necessários.	m2	140	5 anos
	4.2	PAREDES INTERIORES			
19	4.2.1	Execução de pintura em paredes interiores, salas 1, 3, 4 e 5, com as demãos necessárias a um perfeito acabamento em tinta plástica para interior tipo \"Supermate Sotincol\" ou equivalente, incluindo tratamento de algum ponto com vestígios de humidade com raspagem e Sika top107 e demais trabalhos necessários.	m2	422	5 anos
20	4.2.2	Fornecimento e aplicação de painéis acústicos tipo celenit da lusomatec , com dimensões de 2400*600mm e 35mm de espessura, em cores a definir.	m2	89,6	5 anos
	4.3	PAREDES EXTERIORES			
	4.3.1	Execução de pintura em paredes exteriores, com as demãos necessárias a um perfeito acabamento em tinta acrílica para exterior plástica para interior tipo \"Beltex Sotincol\" ou equivalente, incluindo tratamento de algum ponto com vestígios de humidade com raspagem e Sika top107 e demais trabalhos necessários.			
21	4.3.1.1	Alçado principal	m2	198	5 anos
22	4.3.1.2	Alçado lateral esquerdo	m2	82,5	5 anos
23	4.3.1.3	Alçado lateral direito	m2	121	5 anos
24	4.3.1.4	Alçado posterior	m2	118	5 anos
	4.4	CARPINTARIAS			
25	4.4.1	Fornecimento e colocação de portada de abrir em madeira folheada, incluindo aros, guarnições, ferragens, lacado a branco ou equivalente e todos os acessórios necessários a um perfeito acabamento.	UN	1	5 anos